

**WYJAŚNIENIA NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
z dnia 24.03.2016r.**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap I”.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Gmina Święciechowa przekazuje, że do Zamawiającego wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Zbiorniki polimerobetonowe dla tłoczni P1 i P2.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanej żelbetonowej pokrywy zbiornika dostarczonej przez producenta wraz ze zbiornikiem? Zbiorniki polimerobetonowe produkowane są właśnie z pokrywami żelbetonowymi.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie prefabrykowanej żelbetonowej pokrywy zbiornika dostarczonej przez producenta wraz ze zbiornikiem.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zwieńczenia studni betonowych śr. 1000 mm za pomocą zwężki?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza się zwieńczenia studni za pomocą zwężek.

Pytanie 3

Prosimy o załączenie profili kanałów bocznych i przyłączy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada profili kanałów bocznych i przyłączy. Wymienione elementy należy wykonać zgodnie z informacjami znajdującymi się w dokumentacji załączonej do SIWZ.

Pytanie 4

Czy komora połączeniowa WO-3 jest objęta przedmiotem zamówienia?

Odpowiedz

Zamawiający informuje, że komora przyłączeniowa WO-3 nie jest przedmiotem zamówienia, gdyż jest wybudowana i kompletnie wyposażona. Przewód tłoczny należy połączyć poprzez mufę kołnierзовą.

Pytanie 5

Specyfikacja Techniczna wskazuje, że zbiorniki polimerobetonowe (komory tłoczni) winne być fabrycznie wyposażone w pierścienie zabezpieczające przed wyporem w gruntach nawodnionych. Zgodnie z informacją od producentów zbiorników pierścienie zabezpieczające przed wyporem dostarcza się oddzielnie przez innego producenta. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odpowiedz

Zamawiający informuje, że dopuszcza się pierścienie zabezpieczające przed wyporem dostarczone przez producenta innego niż producenta zbiornika polimerobetonowego

Pytanie 6

Komory z zaworem na-odpowietrzającym. Zgodnie z dokumentacją rurociąg z PE należy połączyć z rurą stalową k.o. przed wejściem do komory, następnie przejście przez ścianę komory rurą stalową k.o. i montaż armatury w komorze na kształtkach ze stali k.o.

Czy zamawiający dopuszcza następujące rozwiązanie: przejście przez ścianę komory rurą PE, następnie połączenie w komorze i montaż armatury na kształtkach żeliwnych?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuszcza przejście przez ścianę komory z zaworem nadopowietrzającym rurą PE i montaż kształtek żeliwnych przy zapewnieniu odpowiednich podpór.

Pytanie 7

Dotyczy warunku posiadania wiedzy i doświadczenia:

W SIWZ napisane jest, że „Warunek ten spełni wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał: minimum dwie niezależne roboty budowlane, których przedmiotem była: budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, o długości, co najmniej 500 mb i średnicy, co najmniej DN 200 mm i budowa przepompowni ścieków o średnicy zbiornika min 1500 wraz z budową rurociągu tłocznego o długości, co najmniej 200 mb i średnicy, co najmniej DN 90 mm - dla każdej z robót”.

Czy należy rozumieć, że wszystkie wymienione elementy powinny zostać wykonane łącznie na każdej z wymaganych min. dwóch robót, czy też spełnienie warunku dotyczącego sieci z przyłączami i warunku dotyczącego przepompowni z rurociągiem tłocznym można wykazać w ramach dwóch odrębnych zrealizowanych kontraktów?

Odpowiedź

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ. Zmienia się treść rozdziału V ust. 1 lit. b) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„b) Warunek ten spełni wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał: „minimum jedną niezależną robotę budowlaną, której przedmiotem była: budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, o długości, co najmniej 500 mb i średnicy, co najmniej DN 200 mm i budowa przepompowni ścieków o średnicy zbiornika min 1200 wraz z budową rurociągu tłocznego o długości, co najmniej 200 mb i średnicy, co najmniej DN 90 mm oraz

złoży wykaz tych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ – z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody dotyczące tych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według zał. nr 3 do SIWZ”.

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca musi wykazać się wykonaniem wszystkich wymaganych elementów w ramach jednego zadania.

Pytanie 8

Dotyczy wniesienia zabezpieczeń, w tym gwarancji wadialnej:

Prosimy o podanie dokładnej nazwy i adresu Zamawiającego dla potrzeb wniesienia zabezpieczeń w tym w szczególności wadium w formie gwarancji bankowej.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dokładna nazwa i adres Zamawiającego znajdują się w rozdziale I SIWZ (str. 1) tj.: Gmina Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa.

Pytanie 9

Wzór umowy z GMINĄ ŚWIĘCIECHOWA (Załącznik nr 7A do SIWZ)

par.8 ust.8 lit. f) i g)

Zamawiający w par. 8 ust. 2 lit. f i g wzoru umowy przewidział, że :Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10 % wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy;
- g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 15% wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z par. 2 ust. 9 obowiązek przedkładania do Zamawiającego kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi zachodzi do 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, prosimy potwierdzenie, że ustalając stawkę kar w wysokości 10% lub 15% wynagrodzenia, Zamawiający rozumie przez to wysokość wynagrodzenia wynikającego z umowy podwykonawczej.

Mając na uwadze powyższe, wnosimy o doprecyzowania w par. 8 ust. 2 lit. f i g wzoru umowy, że chodzi o wysokość wynagrodzenia umowy o podwykonawstwo.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że doprecyzował zapis w par. 8 ust. 2 lit. f i g wzoru umowy z Gminą Świąciechowa (Załącznik nr 7A do SIWZ), które obecnie brzmią :

- "f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10 % wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo,
- g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 15% wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo,"

Pytanie 10

Wzór umowy z MPWiK (Załącznik nr 7B do SIWZ)

par.7 ust.2 lit. f) i g)

Zamawiający w par. 7 ust. 2 lit. f i g wzoru umowy przewidział, że :Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10 % wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy;
- g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 15% wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z par. 2 ust. 9 obowiązek przedkładania do Zamawiającego kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi zachodzi do 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, prosimy potwierdzenie, że ustalając stawkę kar w wysokości 10% lub 15% wynagrodzenia, Zamawiający rozumie przez to wysokość wynagrodzenia wynikającego z umowy podwykonawczej.

Mając na uwadze powyższe, wnosimy o doprecyzowania w par. 7 ust. 2 lit. f i g wzoru umowy, że chodzi o wysokość wynagrodzenia umowy o podwykonawstwo.

Odpowiedz

Zamawiający informuje, że doprecyzował zapis w par. 7 ust. 2 lit. f i g wzoru umowy z Gminą Świąciechowa (Załącznik nr 7A do SIWZ), które obecnie brzmią :

- "f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10 % wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo,
- g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 15% wynagrodzenia wynikającego

z niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo,"

Pytanie 11

Dotyczy warunków zatrzymania wadium przez Zamawiającego:

W SIWZ pkt. IX 4 dot. warunków utraty wadium jest niezgodny z ustawą PZP 46 ust. 4a; prosimy o skorygowanie.

Odpowiedz

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ. Zmienia się rozdział IX ust. 4 SIWZ który otrzymuje brzmienie:

"4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej."

Pytanie 12

W SIWZ p. VI 1.2) określono, że w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia jest wykonanie min. dwóch niezależnych robót budowlanych, których przedmiotem była budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami o długości co najmniej 500mb i średnicy co najmniej DN200mm i budowa przepompowni ścieków o średnicy zbiornika min. 1500 wraz z budową rurociągu tłocznego o długości co najmniej 200 mb o średnicy co najmniej 90mm – dla każdej z robót.

Czy za spełnienie kryterium wiedzy i doświadczenia uznane zostanie wykonanie dwóch niezależnych robót z których na jednej wykonano ponad 1800 m sieci kanalizacyjnej DN200, przepompownie ścieków fi 1500 wraz z rurociągiem tłocznym fi 110mm o długości ponad 300m a na drugiej ponad 100m sieci kanalizacyjnej DN200 oraz przepompownią ścieków fi 1500 wraz z rurociągiem tłocznym o długości ponad 100m i średnicy 63mm?

Odpowiedź

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ. Zmienia się treść rozdziału VI ust. 1 pkt 2) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„2) wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ) w zakresie wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z którego wynika wykonanie

-- minimum jednej niezależnej roboty budowlanej, której przedmiotem była: budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, o długości, co najmniej 500 mb i średnicy, co najmniej DN 200 mm i budowa przepompowni ścieków o średnicy zbiornika min 1200 wraz z budową rurociągu tłocznego o długości, co najmniej 200 mb i średnicy, co najmniej DN 90 mm

wraz z dowodami, czy została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

Dowodami, potwierdzającymi czy usługi, dostawy lub roboty budowlane zostały wykonane, lub są wykonywane należyście są:

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

- b) w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia którym mowa w lit a);
- c) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi - oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit a)”.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że kryterium wiedzy i doświadczenia spełni ten wykonawca który przedłoży wykaz zgodny z rozdziałem IV ust. 1 pkt 2).

Pytanie 13

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie odtworzeń nawierzchni asfaltowej w pasie dróg powiatowych.

Zgodnie z decyzją Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie (nr ZDP 5443 W/23/770/2013) po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej w pasie jezdni drogi powiatowej nawierzchnię bitumiczną należy odbudować na całej długości i szerokości jezdni o konstrukcji zgodnie z jednym z wariantów drogi o ruchu kategorii KR2.

Natomiast w przedmiarach robót przewidziano konstrukcję jezdni nieodpowiadającą kategorii KR2 tj. (brak warstwy wiążącej gr. 7cm) oraz przewidziano odtworzenie warstwy ścieralnej po śladzie wykopu.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zadanie Budowa Kanalizacji Sanitarnej dla wsi Krzycko Małe jest podzielona na dwa etapy. W roku 2016r. będzie wykonywany etap I. Rozbieżności w odtworzeniu nawierzchni wynikają z faktu, że będzie wykonywany projekt przebudowy i przebudowa drogi – ul. Głównej w Krzycku Małym obejmujący m.in. budowę kanału deszczowego. Przebudowa drogi ma nastąpić w roku 2017 po zakończeniu drugiego etapu budowy kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie iż odcinek kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur PCV DN 200 od S2-4 do S2-11 (L=395,5 mb) nie jest przedmiotem niniejszego Zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że odcinek kanalizacji grawitacyjnej PCV DN 200 od S2-4 do S2-11 (L=395,5mb) nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

Pytanie 15

Czy Inwestor dopuszcza wykonanie korpusów tłoczni z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F150 – korpus z w/w materiału może być posadowiony w terenie jezdniowym o obciążeniu do 40T bez dodatkowych zabezpieczeń, nie wymaga stosowania dodatkowych płyt dociążających i kotwiących?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania zbiorników tłoczni wykonanych z elementów betonowych.

Pytanie 16

Czy dopuszcza się stosowanie korpusów okrągłych a nie owalnych?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuszcza się zabudowę zbiornika okrągłego przy zachowaniu wymiarów zbiornika wskazanych w DP czyli min. Dw 3,0m.

Pytanie 17

Prosimy o podanie poniższych parametrów:

W opisie brak podanego punktu pracy dla pomp w tłoczni P1 i P2 - proszę podać

W przedmiarze niejednoznaczny zapis o punkcie pracy dla tłoczni P1 i P2 proszę wskazać punkty pracy

Jaka jest wysokość podnoszenia dla pomp w tłoczni P1?

Czy pojemność modułu w tłoczni P1 ma być 430l wg przedmiaru?

Jaka jest wysokość podnoszenia dla pomp w tłoczni P2?

Czy pojemność modułu w tłoczni P2 ma być 205l wg przedmiaru?

Jaki jest dopływ do modułu tłoczni P1 i P2?

Czy tłocznie P1 i P2 to układ ciśnieniowy? Jak działają ?

Czy brać pod uwagę ewentualnie ciśnienie? Proszę podać jakie?

Odpowiedz

Zamawiający informuje, że parametry pracy pomp (wydajności i wysokości podnoszenia w punkcie pracy), pojemności zbiorników tłoczni oraz dopływy do tłoczni należy przyjmować zgodne z DP (opis techniczny tabela nr 2 strona 44). Tłocznie P1 i P2 nie są wspólnym układem. Natomiast tłocznia P1 współpracuje z wykonanym w I etapie inwestycji obiektem P4 – parametry pracy P1 przy współpracy podano w DP (opis techniczny tabela nr 2 strona 44).

Pytanie 18

Proszę o określenie stali kwasoodpornej – zapis niejednoznaczny ma być 316 czy 304?

Odpowiedz

Zamawiający informuje, że dla wykonania elementów wyposażenia obiektu tłoczni – orurowania, drabinek, włazów itd. stosować stal 304. Natomiast nie dopuszcza się wykonania zbiornika tłoczni ze stali 304.

Pytanie 19

W Specyfikacji technicznej AKPiA zawarto zapisy

Sterownik telemetryczny GSM/GPRS MT-151 HMI MOBICON z wgrany program sterującym pracą przepompowni, lokalnym interfejsem operatorskim i transmisją danych w trybie on-line w technologii GPRSz przepompowni do stacji operatorskiej w dyspozytorni na terenie bazy MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie.

W ramach zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców/dostawców, sugerujemy:

a. dodanie zapisu o konieczności jedynie przygotowania szaf sterowniczych do wpięcia do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji

lub

b. dopuszczenie niezależnego/ nowego systemu monitoringu i wizualizacji dla nowo budowanych pompowni.

Uzasadnienie:

Wpięcie do istniejącego systemu monitoringu nowych realizowanych pompowni powinno być wyłączone z przetargu, ze względu na zasadę uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców i Producentów; w przeciwnym wypadku oczywiste jest, że najkorzystniejszą ofertą w zakresie dostawy pompowni będzie oferta Firmy która dostarczyła już Inwestorowi system monitoringu i tylko ona może się do niego wpiąć.

Odpowiedz

Przyjęte rozwiązanie podyktowane jest szczególnymi potrzebami Zamawiającego, związanymi z koniecznością zapewnienia jednolitego systemu monitoringu, funkcjonującego w MPWiK. Ponadto MPWiK poprzez zawartą umowę posiada 24- godzinny SERWIS oraz konserwację systemu w zakresie oprogramowania sterownika, systemu łączności GPRS, systemu SCADA. Ponadto na podstawie załączonej specyfikacji technicznej i ewentualnego umożliwienia przez MPWiK przeprowadzenia wizji lokalnej na innej referencyjnej pracującej przepompowni ścieków wskazane rozwiązanie nie wyklucza możliwości wykonania

prefabrykacji szafy sterowniczej jak wszystkich innych robót elektrycznych żadnemu Wykonawcy.

Dostawa oprogramowania sterownika wraz z włączeniem monitoringu przepompowni do istniejącego systemu monitoringu nie jest samodzielnym przedmiotem zamówienia, a wyłącznie jego elementem. Powyższe szczególne potrzeby wyłączają naruszenie zasad równości oraz uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu. Inwestor podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza wprowadzenia innego/ nowego systemu monitoringu pompowni.