

## PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

Budowa: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU  
GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE  
Obiekt: KLATKA SCHODOWA  
Rodzaj robót: Roboty budowlane  
Lokalizacja: ul. Ułańska 4  
64-115 Świąciechowa

Inwestor: Gmina Świąciechowa  
Ul. Ułańska 4  
64-1150 Świąciechowa

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedm: 03-07-2015

SPIS DZIAŁÓW  
**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

Budowa: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU  
GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE

Obiekt: KLATKA SCHODOWA

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: ul. Ułańska 4  
64-115 Świąciechowa

Zamawiający: Gmina Świąciechowa  
Ul. Ułańska 4  
64-1150 Świąciechowa

PRZEDMIAR

Strona 1

03-07-2015

DZIAŁ

N A Z W A D Z I A Ł U

SYKAL

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| B      | KLATKA SCHODOWA                                          |
| B.1    | Roboty ziemne i przygotowawcze                           |
| B.2    | Fundamenty                                               |
| B.3    | Ściany murowane i schody żelbetowe                       |
| B.4    | Dach                                                     |
| B.5    | Sufity podwieszane                                       |
| B.6    | Tynki wewnętrzne                                         |
| B.7    | Posadzki                                                 |
| B.8    | Roboty malarskie                                         |
| B.9    | Elementy ślusarskie                                      |
| B.10   | Stolarka okienna i drzwiowa                              |
| B.11   | Stal zbrojeniowa do elementów żelbetowych                |
| B.12   | Elementy zewnętrzne                                      |
| B.14   | Roboty w BUDYNKU GŁÓWNYM związane z nowa klatka schodowa |
| B.14.1 | Uzupełnienie stropów po rozebranych schodach drewnianych |
| B.14.2 | Roboty rozbiórkowe                                       |
| B.14.3 | Inne roboty w budynku głównym związane z klatka schodową |

# PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

Budowa: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU  
GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE

Obiekt: KLATKA SCHODOWA

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: ul. Ułańska 4  
64-115 ŚwiąciechowaInwestor: Gmina Świąciechowa  
Ul. Ułańska 4  
64-1150 Świąciechowa

| PRZEDMIAR |                                |                   | Strona 1                                         |                                                                                                                                                     |                |               | 03-07-2015 |
|-----------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|
| DZ        | POZ                            | SYMBOL<br>POZYCJI | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ                   |                                                                                                                                                     |                | JEDN<br>MIARY | IŁOŚĆ      |
| B         | KLATKA SCHODOWA                |                   |                                                  |                                                                                                                                                     |                |               |            |
| B.1       | Roboty ziemne i przygotowawcze |                   |                                                  |                                                                                                                                                     |                |               |            |
| B.1       | 10                             | KNR<br>10         | 231-08-05-01-00                                  | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki<br>6,00*6,50                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 39,000        | 39,000     |
|           |                                | R 999             | Robotnik budowlany                               | r-godz                                                                                                                                              | 0,20370        |               |            |
| B.1       | 20                             | KNNR              | N001-03-03-02-00                                 | Wykop ręczny z wywozem urobku taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3 o<br>normalnej wilgotności                                                    | m <sup>3</sup> | 35,014        | 35,014     |
|           |                                | 1                 | Wykop szerokoprzestrzenny pod klatkę<br>schodową | 5,00*3,50*0,30+5,00*3,20*1,30+5,00*0,60                                                                                                             |                | 29,050        | 29,050     |
|           |                                | 3                 | Klatka schod pod ławy                            | (6,00*2+0,70+6,60+2,0)*0,70*0,40                                                                                                                    |                | 5,964         | 5,964      |
|           |                                | R 999             | Robotnik budowlany                               | r-godz                                                                                                                                              | 2,00000        |               |            |
| B.1       | 30                             | KNNR              | N001-03-18-02-00                                 | Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 1,5 m z zagęszczeniem w<br>gruncie kat 3-4                                                      | m <sup>3</sup> | 6,000         | 6,000      |
|           |                                | R 999             | Robotnik budowlany                               | r-godz                                                                                                                                              | 1,15000        |               |            |
| B.1       | 40                             | KNNR              | N001-03-03-04-00                                 | Rob ziemne z wywozem taczkami - dodatek za dalsze 10 m wywozu w gruncie o<br>normalnej wilgotności krotność *4                                      | m <sup>3</sup> | 29,014        | 29,014     |
|           |                                | 1                 |                                                  | 35,014-6,00                                                                                                                                         |                | 29,014        | 29,014     |
|           |                                | R 999             | Robotnik budowlany                               | r-godz                                                                                                                                              | 0,54400        |               |            |
| B.1       | 50                             | KNNR              | N001-02-05-02-00                                 | Roboty ziemne z hałd koparką przedsiębierną 0,25 m <sup>3</sup> kat 1-3 z transportem<br>wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - WYWÓZ ZIEMI Z WYKOPÓW | m <sup>3</sup> | 29,014        | 29,014     |
|           |                                | R 999             | Robotnik budowlany                               | r-godz                                                                                                                                              | 0,03900        |               |            |
|           |                                | S 11161           | Koparka gąsienicowa 0,25 m <sup>3</sup>          | m-godz                                                                                                                                              | 0,07920        |               |            |
|           |                                | S 11334           | Spycharka gąsienicowa 100 kM                     | m-godz                                                                                                                                              | 0,02720        |               |            |
|           |                                | S 39811           | Samochód wywrotka do 5 Mg                        | m-godz                                                                                                                                              | 0,18100        |               |            |
| B.1       | 60                             | KNNR              | N001-02-08-02-00                                 | Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po<br>drogach utwardzonych DALSZE 4KM ODWOZU                                 | m <sup>3</sup> | 29,140        | 29,140     |
|           |                                | S 39811           | Samochód wywrotka do 5 Mg                        | m-godz                                                                                                                                              | 0,11600        |               |            |
| B.2       | Fundamenty                     |                   |                                                  |                                                                                                                                                     |                |               |            |
| B.2       | 70                             | KNR<br>1          | 202-11-01-01-04                                  | Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10 pod ławy<br>(5,96*2+3,65*2+2,00)*0,70*0,10                                                               | m <sup>3</sup> | 1,485         | 1,485      |
|           |                                | R 999             | Robotnik budowlany                               | r-godz                                                                                                                                              | 5,26205        |               |            |
|           |                                | M 2370610         | Beton żwirowy B-10                               | m <sup>3</sup>                                                                                                                                      | 1,03000        |               |            |
| B.2       | 80                             | KNR               | 202-02-02-01-02                                  | Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-20                                                                                 | m <sup>3</sup> | 5,453         | 5,453      |
|           |                                | 1                 | Klatka 21,22MB                                   | (5,96*2+3,65*2+2,00)*0,60*0,40                                                                                                                      |                | 5,093         | 5,093      |
|           |                                | 2                 | Uskoki 2,00mb                                    | 0,50*4*0,60*0,30                                                                                                                                    |                | 0,360         | 0,360      |
|           |                                | R 999             | Robotnik budowlany                               | r-godz                                                                                                                                              | 7,40125        |               |            |
|           |                                | M 1330499         | Gwoździe budowlane gołe                          | kg                                                                                                                                                  | 0,53000        |               |            |
|           |                                | M 2370650         | Beton żwirowy B-20                               | m <sup>3</sup>                                                                                                                                      | 1,01500        |               |            |
|           |                                | M 2602003         | Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3            | m <sup>3</sup>                                                                                                                                      | 0,00700        |               |            |
|           |                                | M 2602013         | Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3            | m <sup>3</sup>                                                                                                                                      | 0,00500        |               |            |
|           |                                | M 3950099         | Drewno okrągłe korowane na stemple               | m <sup>3</sup>                                                                                                                                      | 0,00400        |               |            |
|           |                                | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                    | m-godz                                                                                                                                              | 0,05000        |               |            |
| B.2       | 90                             | KNR               | 202-06-07-02-00                                  | Izolacja z folii polietylenowej 0,2mm pod ławami<br>(5,96*2+3,65*2+2,00)*0,60                                                                       | m <sup>2</sup> | 13,452        | 13,452     |
|           |                                | 1                 | Klatka                                           |                                                                                                                                                     |                | 12,732        | 12,732     |
|           |                                | 2                 | Uskoki                                           | 2*2*0,60*0,30                                                                                                                                       |                | 0,720         | 0,720      |

| DZ  | POZ                                | SYMBOL<br>POZYCJI | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ                                                                                               | JEDN<br>MIARY  | IŁOŚĆ    |
|-----|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|     |                                    | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                           | r-godz         | 0,16330  |
|     |                                    | M 1560102         | Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm                                                                                           | m <sup>2</sup> | 1,30000  |
|     |                                    | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                                | m-godz         | 0,00050  |
| B.2 | 100                                | KNR               | 202-01-07-03-05+ Ściany fundamentowe gr.25 cm bl.M-6 zaprawa cementowa                                                       | m <sup>2</sup> | 22,814   |
|     |                                    | 1                 | Klatka zewn (5,80*2+3,80)*1,60-(4,80+3,50)*2*0,30-1,16*0,85                                                                  |                | 18,674   |
|     |                                    | 11                | Klatka wewn wys 6 warstw (2,50+2,10)*0,90                                                                                    |                | 4,140    |
|     |                                    | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                           | r-godz         | 1,98640  |
|     |                                    | M 2201003         | Bloczki betonowe M-6 38x25x14                                                                                                | szt            | 16,60000 |
|     |                                    | M 2380820         | Zaprawy cementowe                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 0,04400  |
| B.2 | 110                                | KNR               | 202-02-08-03-01 Trzpienie - Słupy żelbetowe wys do 4 m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 z betonu B-20        | m <sup>3</sup> | 0,529    |
|     |                                    | 1                 | Trzpienie PR2 0,24*0,38*1,30*2                                                                                               |                | 0,237    |
|     |                                    | 2                 | Trzpienie PR1 0,24*0,38*1,60*2                                                                                               |                | 0,292    |
|     |                                    | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                           | r-godz         | 19,80670 |
|     |                                    | M 1330499         | Gwoździe budowlane gołe                                                                                                      | kg             | 1,40000  |
|     |                                    | M 2370650         | Beton zwirowy B-20                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 1,02000  |
|     |                                    | M 2602003         | Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3                                                                                        | m <sup>3</sup> | 0,05900  |
|     |                                    | M 2602013         | Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3                                                                                        | m <sup>3</sup> | 0,05100  |
|     |                                    | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                                  | m-godz         | 2,35000  |
|     |                                    | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                                | m-godz         | 0,13000  |
| B.2 | 120                                | KNR               | 202-06-03-09-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z EUROLAN 3K                                                         | m <sup>2</sup> | 46,200   |
|     |                                    | 1                 | (5,80*2+3,80)*1,50*2                                                                                                         |                | 46,200   |
|     |                                    | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                           | r-godz         | 0,10954  |
|     |                                    | M 2302324         | Euroalan 3K                                                                                                                  | kg             | 0,30000  |
|     |                                    | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                                | m-godz         | 0,00110  |
| B.2 | 130                                | KNR               | 202-06-03-10-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa                                                                     | m <sup>2</sup> | 46,200   |
|     |                                    | 2                 | (5,80*2+3,80)*1,50*2                                                                                                         |                | 46,200   |
|     |                                    | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                           | r-godz         | 0,05014  |
|     |                                    | M 2302324         | Euroalan 3K                                                                                                                  | kg             | 0,20000  |
|     |                                    | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                                | m-godz         | 0,00060  |
| B.3 | Ściany murowane i schody żelbetowe |                   |                                                                                                                              |                |          |
| B.3 | 140                                | KNR               | 202-06-04-01-01 Izolacja pozioma ścian fundamentowych murowanych 2-warstwami papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku na gorąco | m <sup>2</sup> | 8,000    |
|     |                                    | 1                 | (5,80*2+3,80+2,50+2,10)*0,40                                                                                                 |                | 8,000    |
|     |                                    | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                           | r-godz         | 0,66621  |
|     |                                    | M 2301000         | Papy asfaltowe izolacyjne                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 2,30000  |
|     |                                    | M 2302000         | Lepiki asfaltowe na gorąco                                                                                                   | kg             | 3,00000  |
|     |                                    | M 2302300         | Roztwory asfaltowe do gruntowania                                                                                            | kg             | 0,30000  |
|     |                                    | M 2380810         | Zaprawy cementowo-wapienne                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 0,02120  |
|     |                                    | M 3950199         | Drewno opałowe szczapy                                                                                                       | kg             | 4,50000  |
|     |                                    | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                                | m-godz         | 0,01360  |
| B.3 | 150                                | KNR               | 202-01-64-01-50 Ściany budynków wielokondygnac z pustaków POROTHERM grub 25 cm                                               | m <sup>2</sup> | 135,675  |
|     |                                    | 1                 | (5,78*2+4,01)*10,25                                                                                                          |                | 159,593  |
|     |                                    | 2                 | Potrącenia -(1,03*2,10+1,16*2,10+0,95*2,10+1,78*2,20*3+2,63*2,12)                                                            |                | -23,918  |
|     |                                    | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                           | r-godz         | 1,27970  |
|     |                                    | M 1801561         | Pustak ceram POROTHERM 25x37,5x23,8                                                                                          | szt            | 10,88000 |
|     |                                    | M 2380810         | Zaprawy cementowo-wapienne                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 0,02500  |
|     |                                    | S 34212           | Wyciąg szybowy 1,5 Mg                                                                                                        | m-godz         | 0,20000  |
| B.3 | 160                                | KNR               | 202-01-26-01-00 Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na okna                                                            | szt            | 3,000    |
|     |                                    | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                           | r-godz         | 1,54710  |
| B.3 | 170                                | KNR               | 202-01-26-02-00 Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi                                                           | szt            | 4,000    |
|     |                                    | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                           | r-godz         | 2,13920  |
| B.3 | 180                                | KNR               | 202-01-26-05-01 Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19/120                                                                  | metr           | 4,800    |
|     |                                    | 1                 | 1,20*2*2                                                                                                                     |                | 4,800    |
|     |                                    | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                           | r-godz         | 0,19100  |
|     |                                    | M 1900111         | Nadproże prefabrykowane L19-N/120                                                                                            | metr           | 1,02000  |
|     |                                    | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                                  | m-godz         | 0,02000  |
| B.3 | 190                                | KNR               | 202-01-26-05-02 Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19/150                                                                  | metr           | 3,000    |
|     |                                    | 1                 | 1,50*2                                                                                                                       |                | 3,000    |
|     |                                    | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                           | r-godz         | 0,19100  |
|     |                                    | M 1900112         | Nadproże prefabrykowane L19-N/150                                                                                            | metr           | 1,02000  |
|     |                                    | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                                  | m-godz         | 0,02000  |
| B.3 | 200                                | KNR               | 202-01-26-05-04 Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19/210                                                                  | metr           | 12,600   |
|     |                                    | 1                 | 2,10*6                                                                                                                       |                | 12,600   |
|     |                                    | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                           | r-godz         | 0,19100  |
|     |                                    | M 1900114         | Nadproże prefabrykowane L19-N/210                                                                                            | metr           | 1,02000  |
|     |                                    | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                                  | m-godz         | 0,02000  |
| B.3 | 210                                | KNR               | 202-01-26-05-07 Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19/300                                                                  | metr           | 6,000    |
|     |                                    | 1                 | 3,00*2                                                                                                                       |                | 6,000    |
|     |                                    | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                           | r-godz         | 0,19100  |
|     |                                    | M 1900117         | Nadproże prefabrykowane L19-N/300                                                                                            | metr           | 1,02000  |
|     |                                    | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                                  | m-godz         | 0,02000  |
| B.3 | 220                                | KNR               | 202-01-05-02-50 Ściany działowe wys do 4,5 m z bloków wapienno-piaskowych SILKA M12                                          | m <sup>2</sup> | 18,690   |

| DZ  | POZ  | SYMBOL<br>POZYCJI | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ                                                                                                                  | JEDN<br>MIARY | ILOŚĆ    |
|-----|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|     |      | 1                 | Parter pod podestem                                                                                                                             |               | 8,757    |
|     |      | 11                | Zamurowania tymczasowe                                                                                                                          |               | 9,933    |
|     |      | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                              | r-godz        | 0,90725  |
|     |      | M 1810302         | Blok wap-piask SILKA M12 34x12x19                                                                                                               | szt           | 14,70000 |
|     |      | M 2380814         | Zaprawa cementowo-wapienna M-4                                                                                                                  | m³            | 0,00600  |
| B.3 | 230  | KNR               | 202-02-08-03-01 Trzpienie - Słupy żelbetowe wys do 4 m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 z betonu B-20                           | m³            | 3,612    |
|     |      | 1                 | Trzpienie PR2                                                                                                                                   |               | 3,612    |
|     |      | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                              | r-godz        | 19,80670 |
|     |      | M 1330499         | Gwoździe budowlane gołe                                                                                                                         | kg            | 1,40000  |
|     |      | M 2370650         | Beton żwirowy B-20                                                                                                                              | m³            | 1,02000  |
|     |      | M 2602003         | Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3                                                                                                           | m³            | 0,05900  |
|     |      | M 2602013         | Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3                                                                                                           | m³            | 0,05100  |
|     |      | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                                                     | m-godz        | 2,35000  |
|     |      | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                                                   | m-godz        | 0,13000  |
| B.3 | 240  | KNR               | 202-02-11-04-02 Rygle żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych grub do 0,3 m z betonu B-20                                          | m³            | 2,808    |
|     |      | 2                 | Klatka                                                                                                                                          |               | 2,808    |
|     |      | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                              | r-godz        | 17,79165 |
|     |      | M 1120699         | Druty stalowe ciągnione żarzone CZ                                                                                                              | kg            | 2,50000  |
|     |      | M 1330499         | Gwoździe budowlane gołe                                                                                                                         | kg            | 0,58000  |
|     |      | M 2370650         | Beton żwirowy B-20                                                                                                                              | m³            | 1,02000  |
|     |      | M 2602003         | Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3                                                                                                           | m³            | 0,01800  |
|     |      | M 2602013         | Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3                                                                                                           | m³            | 0,00900  |
|     |      | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                                                     | m-godz        | 1,78000  |
|     |      | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                                                   | m-godz        | 0,07000  |
| B.3 | 250  | KNR               | 202-02-18-02-01+ Schody żelbetowe proste na płycie grub 8 cm B-25                                                                               | m²            | 43,928   |
|     |      | 1                 | Podesty                                                                                                                                         |               | 26,568   |
|     |      | 2                 | Biegi                                                                                                                                           |               | 17,360   |
|     |      | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                              | r-godz        | 4,88005  |
|     |      | M 1330499         | Gwoździe budowlane gołe                                                                                                                         | kg            | 0,50000  |
|     |      | M 2370660         | Beton żwirowy B-25                                                                                                                              | m³            | 0,13000  |
|     |      | M 2602003         | Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3                                                                                                           | m³            | 0,01300  |
|     |      | M 2602013         | Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3                                                                                                           | m³            | 0,00400  |
|     |      | M 3950099         | Drewno okrągłe korowane na stemple                                                                                                              | m³            | 0,00100  |
|     |      | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                                                     | m-godz        | 0,27000  |
|     |      | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                                                   | m-godz        | 0,02000  |
| B.3 | 260  | KNR               | 202-02-18-06-01+ Schody żelbetowe - dod za każdy 1 cm różnicy grubości B-25                                                                     | m²            | 482,252  |
|     |      | 1                 | Podesty gr.24cm pogrubienie o 16cm                                                                                                              |               | 219,149  |
|     |      | 2                 | Podesty gr.19cm pogrubienie o 11cm                                                                                                              |               | 141,583  |
|     |      | 3                 | Biegi gr.15cm pogrubienie o 7cm                                                                                                                 |               | 121,520  |
|     |      | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                              | r-godz        | 0,08595  |
|     |      | M 2370660         | Beton żwirowy B-25                                                                                                                              | m³            | 0,01200  |
|     |      | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                                                     | m-godz        | 0,02000  |
| B.3 | 270  | KNR               | 202-02-18-01-01+ Stopnie betonowe wewnętrzne na gotowym podłożu B-20                                                                            | m³            | 0,454    |
|     |      | 10                |                                                                                                                                                 |               | 0,454    |
|     |      | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                              | r-godz        | 23,11100 |
|     |      | M 1330499         | Gwoździe budowlane gołe                                                                                                                         | kg            | 1,00000  |
|     |      | M 2370650         | Beton żwirowy B-20                                                                                                                              | m³            | 1,02000  |
|     |      | M 2602003         | Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3                                                                                                           | m³            | 0,06900  |
|     |      | M 3950099         | Drewno na stemple budowlane okrągłe igl.                                                                                                        | m³            | 0,00600  |
|     |      | S 39000           | Środek transportowy (1)                                                                                                                         | m-godz        | 0,08000  |
| B.4 | Dach |                   |                                                                                                                                                 |               |          |
| B.4 | 280  | KNNR              | N007-06-02-01-00 Lekka obudowa dachów o nachyleniu do 10% z blachy fałdowej bez ocieplenia                                                      | m²            | 23,545   |
|     |      | 1                 |                                                                                                                                                 |               | 23,545   |
|     |      | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                              | r-godz        | 0,98000  |
|     |      | M 0               | Blacha trapezowa pozytyw T135 gr.0,75mm                                                                                                         | m²            | 1,08000  |
|     |      | M 0               | Gwoździe Hilti X-ENP-19 L15MX                                                                                                                   | szt           | 4,00000  |
|     |      | M 1110099         | Blachy walcowane na gorąco CZ                                                                                                                   | kg            | 0,05000  |
|     |      | M 1333003         | Elektrody stalowe ø 3,25                                                                                                                        | szt           | 0,28000  |
|     |      | M 6803699         | Wkręty stal samogwintujące                                                                                                                      | szt           | 3,00000  |
|     |      | S 31121           | Zuraw samochodowy 12-16 Mg                                                                                                                      | m-godz        | 0,05190  |
|     |      | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                                                   | m-godz        | 0,02410  |
|     |      | S 48411           | Mechaniczny pomost roboczy 600/35                                                                                                               | m-godz        | 0,12200  |
|     |      | S 72111           | Spawarka wirująca 300 A                                                                                                                         | m-godz        | 0,01800  |
| B.4 | 290  | KNNR              | N002-06-04-02-00 Izolacja z folii polietylenowej                                                                                                | m²            | 22,175   |
|     |      | 1                 |                                                                                                                                                 |               | 22,175   |
|     |      | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                              | r-godz        | 0,06500  |
|     |      | M 1560102         | Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm                                                                                                              | m²            | 1,10000  |
|     |      | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                                                     | m-godz        | 0,00400  |
| B.4 | 300  | KNR               | 202-26-13-01-60 Ocieplenie ścian attyki przyklejenie płyty z wełny mineralnej grub 5 cm na zaprawie ATLAS ROKER W-20 - ściany obwodowe na dachu | m²            | 7,440    |
|     |      | 1                 | Klatka schod                                                                                                                                    |               | 7,440    |
|     |      | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                              | r-godz        | 1,37329  |
|     |      | M 2310403         | Płyta z wełny mineralnej gr 50 twarda                                                                                                           | m²            | 1,05000  |
|     |      | M 2351125         | Zaprawa klej do w.miner                                                                                                                         | kg            | 6,00000  |
|     |      | S 35111           | Zuraw okienny przyścienny 0,15 Mg                                                                                                               | m-godz        | 0,01800  |
|     |      | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                                                   | m-godz        | 0,01420  |

| DZ  | POZ                | SYMBOL<br>POZYCJI                                                                                       | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ                                                                                                                                              | JEDN<br>MIARY                            | IŁOŚĆ                                |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| B.4 | 310                | KNR<br>1                                                                                                | 202-06-13-01-00 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej gr.15cm mocowanie na dyble<br>4,01*5,54                                                                          | m <sup>2</sup>                           | 22,215<br>22,215                     |
|     |                    | R 999                                                                                                   | Robotnik budowlany                                                                                                                                                          | r-godz                                   | 0,23321                              |
|     |                    | M 0000000                                                                                               | dyble do mocowania wełny mineralnej gr.15cm - dach                                                                                                                          | szt                                      | 5,00000                              |
|     |                    | M 2311363                                                                                               | Płyta z wełny min twardej gr 15cm dach                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>                           | 1,05000                              |
|     |                    | S 34312                                                                                                 | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                                                                                 | m-godz                                   | 0,00970                              |
|     |                    | S 39000                                                                                                 | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                                                                               | m-godz                                   | 0,01650                              |
| B.4 | 320                | KNR<br>2                                                                                                | 202-06-13-02-02 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej kliny spadkowe 0-6 cm<br>4,01*5,54                                                                               | m <sup>2</sup>                           | 22,215<br>22,215                     |
|     |                    | R 999                                                                                                   | Robotnik budowlany                                                                                                                                                          | r-godz                                   | 0,27810                              |
|     |                    | M 2310403                                                                                               | Kliny spadkowe 0-6                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup>                           | 1,05000                              |
|     |                    | S 34312                                                                                                 | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                                                                                 | m-godz                                   | 0,01080                              |
|     |                    | S 39000                                                                                                 | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                                                                               | m-godz                                   | 0,01810                              |
| B.4 | 330                | KNR<br>1                                                                                                | 202-11-02-01-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro na dachu istn<br>przeciw spadek<br>Na dachu istniejącym 4,50*0,60                               | m <sup>2</sup>                           | 2,700<br>2,700                       |
|     |                    | R 999                                                                                                   | Robotnik budowlany                                                                                                                                                          | r-godz                                   | 0,35641                              |
|     |                    | M 2300599                                                                                               | Masy asfaltowe izolacyjne                                                                                                                                                   | kg                                       | 0,07000                              |
|     |                    | M 2380820                                                                                               | Zaprawy cementowe                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup>                           | 0,02060                              |
|     |                    | M 3950199                                                                                               | Drewno opałowe szczapy                                                                                                                                                      | kg                                       | 0,12000                              |
|     |                    | S 34312                                                                                                 | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                                                                                 | m-godz                                   | 0,03090                              |
|     |                    | S 39000                                                                                                 | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                                                                               | m-godz                                   | 0,00030                              |
| B.4 | 340                | KNR                                                                                                     | 202-11-02-03-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm<br>dalsze 2cm gr.przeciwspadku                                                      | m <sup>2</sup>                           | 2,700                                |
|     |                    | R 999                                                                                                   | Robotnik budowlany                                                                                                                                                          | r-godz                                   | 0,14980                              |
|     |                    | M 2380820                                                                                               | Zaprawy cementowe                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup>                           | 0,02100                              |
|     |                    | S 34312                                                                                                 | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                                                                                 | m-godz                                   | 0,03160                              |
| B.4 | 350                | Wycena własna<br>1 Klatka<br>11 Wywinięcie na ściany<br>M 2301521                                       | Pokrycia dachu membrama dachowa 0,5mm<br>4,01*6,30<br>(5,54*2+4,01)*0,27<br>Pokrycia dachu membrama dachowa 0,5mm                                                           | m <sup>2</sup><br><br><br>m <sup>2</sup> | 29,337<br>25,263<br>4,074<br>1,00000 |
| B.4 | 360                | KNR 2-02 0507-02 + analiz<br>w mat<br>1 Klatka                                                          | Wykonanie obróbek blacharskich i opierzeń z blachy tytanowo-cynkowej gr.<br>0,6 mm murków ogniowych .<br>(5,58*2+4,01*2)*0,45                                               | m <sup>2</sup>                           | 8,631<br>8,631                       |
|     |                    | R 999                                                                                                   | Robotnik budowlany                                                                                                                                                          | r-godz                                   | 1,81600                              |
|     |                    | M 1200299                                                                                               | Spoivo cynowo-ołowiane                                                                                                                                                      | kg                                       | 0,05600                              |
|     |                    | M 1210106                                                                                               | Blacha tytn-cynkowa 0,60 mm                                                                                                                                                 | kg                                       | 5,50000                              |
|     |                    | S 39000                                                                                                 | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                                                                               | m-godz                                   | 0,00680                              |
| B.4 | 370                | KNR 2-02 0509-09<br>1                                                                                   | Zbiorniczki przy rynnach - / kosz / z blachy tytanowo-cynkowej<br>1                                                                                                         | szt                                      | 1,000<br>1,000                       |
|     |                    | R 999                                                                                                   | Robotnik budowlany                                                                                                                                                          | r-godz                                   | 0,99030                              |
|     |                    | M 1200299                                                                                               | Spoivo cynowo-ołowiane                                                                                                                                                      | kg                                       | 0,10000                              |
|     |                    | M 1210106                                                                                               | Blacha tytn-cynkowa 0,60 mm                                                                                                                                                 | kg                                       | 2,79000                              |
|     |                    | S 34312                                                                                                 | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                                                                                 | m-godz                                   | 0,00200                              |
|     |                    | S 39000                                                                                                 | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                                                                               | m-godz                                   | 0,00350                              |
| B.4 | 380                | KNR<br>1 Klatka                                                                                         | 202-05-11-02-01 Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynkowej ø 10 cm<br>8,00                                                                                               | metr                                     | 8,000<br>8,000                       |
|     |                    | R 999                                                                                                   | Robotnik budowlany                                                                                                                                                          | r-godz                                   | 0,77193                              |
|     |                    | M 1200218                                                                                               | Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC-60                                                                                                                                      | kg                                       | 0,03700                              |
|     |                    | M 1210106                                                                                               | Blacha tytn-cynkowa 0,60 mm                                                                                                                                                 | kg                                       | 1,66000                              |
|     |                    | M 1342999                                                                                               | Uchwyty do rur spustowych                                                                                                                                                   | kmpl                                     | 0,33000                              |
|     |                    | S 39000                                                                                                 | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                                                                               | m-godz                                   | 0,00240                              |
| B.5 | Sufity podwieszane |                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                          |                                      |
| B.5 | 390                | KNNR<br>1 Klatka                                                                                        | N007-07-02-02-00 Sufit podwieszany Armstrong Perla 2801M<br>4,01*5,58                                                                                                       | m <sup>2</sup>                           | 22,376<br>22,376                     |
|     |                    | R 999                                                                                                   | Robotnik budowlany                                                                                                                                                          | r-godz                                   | 2,09000                              |
|     |                    | M 0                                                                                                     | Sufit podwieszany Armstrong Perla 2801M                                                                                                                                     | m <sup>2</sup>                           | 1,00000                              |
|     |                    | M 8462699                                                                                               | Kółki rozporowe plastikowe                                                                                                                                                  | szt                                      | 2,54000                              |
|     |                    | S 34212                                                                                                 | Wyciąg szybowy 1,5 Mg                                                                                                                                                       | m-godz                                   | 0,03000                              |
|     |                    | S 39000                                                                                                 | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                                                                               | m-godz                                   | 0,04000                              |
| B.6 | Tynki wewnętrzne   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                          |                                      |
| B.6 | 400                | KNNR<br>1 Klatka na ścianach gr.24cm i w<br>obniżeniu do poz.-0,85<br>11 Klatka na ściankach działowych | N002-08-01-03-00 Tynk zwykły wewnętrzne kat III na ścianach i słupach<br>(4,01+5,54*2)*9,60+(4,01*2+1,43*2)*0,85-1,78*2,20*3<br>(1,43*2,30+2,60*1,60+1,42*2,40-1,05*2,00)*2 | m <sup>2</sup>                           | 159,878<br>142,364<br>17,514         |
|     |                    | R 999                                                                                                   | Robotnik budowlany                                                                                                                                                          | r-godz                                   | 0,59200                              |
|     |                    | M 2380801                                                                                               | Zaprawa wapienna M-0,6                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup>                           | 0,00270                              |
|     |                    | M 2380812                                                                                               | Zaprawa cementowo-wapienna M-2                                                                                                                                              | m <sup>3</sup>                           | 0,02060                              |
|     |                    | M 2380815                                                                                               | Zaprawa cementowo-wapienna M-7                                                                                                                                              | m <sup>3</sup>                           | 0,00210                              |
|     |                    | S 34212                                                                                                 | Wyciąg szybowy 1,5 Mg                                                                                                                                                       | m-godz                                   | 0,03830                              |
| B.6 | 410                | KNNR<br>1 Podesty                                                                                       | N002-08-01-05-00 Tynk zwykły wewnętrzne kat III na biegach klatek schodowych<br>1,50*4,01*2+1,40*4,01*2                                                                     | m <sup>2</sup>                           | 46,158<br>23,258                     |

| DZ  | POZ      | SYMBOL<br>POZYCJI | N A Z W A<br>P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J                                                         | JEDN<br>MIARY | IŁOŚĆ   |
|-----|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
|     | 2        | Biegi             | (3,50+3,00*3)*1,40                                                                                           |               | 17,500  |
|     | 3        | Czoła biegów      | 3,00*6*0,30                                                                                                  |               | 5,400   |
|     |          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                           | r-godz        | 0,87000 |
|     |          | M 2380801         | Zaprawa wapienna M-0,6                                                                                       | m³            | 0,00150 |
|     |          | M 2380812         | Zaprawa cementowo-wapienna M-2                                                                               | m³            | 0,00900 |
|     |          | M 2380814         | Zaprawa cementowo-wapienna M-4                                                                               | m³            | 0,00210 |
|     |          | S 34212           | Wyciąg szybowy 1,5 Mg                                                                                        | m-godz        | 0,03860 |
| B.6 | 420      | KNR               | 202-20-13-01-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni ponad 5 m²            | m²            | 159,878 |
|     | 10       |                   | Klatka na ścianach gr.24cm i w obniżeniu do poz.-0,85 (4,01+5,54*2)*9,60+(4,01*2+1,43*2)*0,85-1,78*2,20*3    |               | 142,364 |
|     | 20       |                   | Klatka na ściankach działowych (1,43*2,30+2,60*1,60+1,42*2,40-1,05*2,00)*2                                   |               | 17,514  |
|     |          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                           | r-godz        | 0,25976 |
|     |          | M 2382699         | Suche zaprawy tynkarskie gipsowe                                                                             | kg            | 4,70000 |
|     |          | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                  | m-godz        | 0,00400 |
|     |          | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                | m-godz        | 0,00500 |
| B.6 | 430      | KNR               | 202-20-14-03-00 Gładzie gipsowe 3 mm na stropach na podłożu z betonu o powierzchni do 5 m² biegi i spoczniki | m²            | 46,158  |
|     | 10       |                   | Podesty 1,50*4,01*2+1,40*4,01*2                                                                              |               | 23,258  |
|     | 20       |                   | Biegi (3,50+3,00*3)*1,40                                                                                     |               | 17,500  |
|     | 30       |                   | Czoła biegów 3,00*6*0,30                                                                                     |               | 5,400   |
|     |          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                           | r-godz        | 0,57013 |
|     |          | M 2382699         | Suche zaprawy tynkarskie gipsowe                                                                             | kg            | 5,25000 |
|     |          | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                  | m-godz        | 0,00500 |
|     |          | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                | m-godz        | 0,00500 |
| B.6 | 440      | KNR               | 202-20-14-05-00 Gładzie gipsowe na stropach dodatek za pogrubienie o 1 mm o powierzchni do 5 m²              | m²            | 46,158  |
|     | 10       |                   | Podesty 1,50*4,01*2+1,40*4,01*2                                                                              |               | 23,258  |
|     | 20       |                   | Biegi (3,50+3,00*3)*1,40                                                                                     |               | 17,500  |
|     | 30       |                   | Czoła biegów 3,00*6*0,30                                                                                     |               | 5,400   |
|     |          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                           | r-godz        | 0,12033 |
|     |          | M 2382699         | Suche zaprawy tynkarskie gipsowe                                                                             | kg            | 1,65000 |
|     |          | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                  | m-godz        | 0,00100 |
|     |          | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                | m-godz        | 0,00200 |
| B.7 | Posadzki |                   |                                                                                                              |               |         |
| B.7 | 450      | KNNR              | N002-12-01-03-11 Podkład z pospółki na gruncie                                                               | m³            | 4,443   |
|     | 1        |                   | Klatka 4,01*5,54*0,20                                                                                        |               | 4,443   |
|     |          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                           | r-godz        | 5,00000 |
|     |          | M 1602099         | Pospółki                                                                                                     | m³            | 1,06000 |
| B.7 | 460      | KNNR              | N002-12-01-01-14 Podkład z betonu żwirowego B-10 na gruncie gr.10cm                                          | m³            | 2,216   |
|     | 1        |                   | Klatka 4,0*5,54*0,10                                                                                         |               | 2,216   |
|     |          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                           | r-godz        | 5,95000 |
|     |          | M 2370610         | Beton żwirowy B-10                                                                                           | m³            | 1,02000 |
| B.7 | 470      | KNNR              | N002-06-04-01-00 Izolacja pozioma podposadzkowa z folii polietylenowej                                       | m²            | 22,215  |
|     | 1        |                   | Klatka 4,01*5,54                                                                                             |               | 22,215  |
|     |          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                           | r-godz        | 0,36000 |
|     |          | M 1560102         | Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm                                                                           | m²            | 1,20000 |
|     |          | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                  | m-godz        | 0,01000 |
| B.7 | 480      | KNNR              | N002-06-02-03-00 Izolacja pozioma z płyt styropianowych gr.10cm pod posadzkę                                 | m²            | 22,215  |
|     | 1        |                   | Klatka 4,01*5,54                                                                                             |               | 22,215  |
|     |          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                           | r-godz        | 0,08910 |
|     |          | M 1562623         | Płyta styropianowa gr.10cm twardy pod posadzki                                                               | m³            | 0,10500 |
|     |          | S 34212           | Wyciąg szybowy 1,5 Mg                                                                                        | m-godz        | 0,00320 |
| B.7 | 490      | KNNR              | N002-06-04-01-00 Izolacja pozioma podposadzkowa z folii polietylenowej                                       | m²            | 22,215  |
|     | 1        |                   | Klatka 4,01*5,54                                                                                             |               | 22,215  |
|     |          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                           | r-godz        | 0,36000 |
|     |          | M 1560102         | Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm                                                                           | m²            | 1,20000 |
|     |          | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                  | m-godz        | 0,01000 |
| B.7 | 500      | KNR               | 222-10-03-01-00 Podłoża betonowe B-20 na ostro grub do 5 cm łączna grub,8cm                                  | m²            | 22,215  |
|     | 1        |                   | Klatka 4,01*5,54                                                                                             |               | 22,215  |
|     |          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                           | r-godz        | 0,55505 |
|     |          | M 2370650         | Beton żwirowy B-20                                                                                           | m³            | 0,05200 |
|     |          | M 2604199         | Listewki iglaste                                                                                             | metr          | 0,40000 |
| B.7 | 510      | KNR               | 222-10-03-03-00 Podłoża betonowe - dodatek za 1 cm grubości dalsze 3cm gr.                                   | m²            | 22,215  |
|     | 1        |                   | Klatka 4,01*5,54                                                                                             |               | 22,215  |
|     |          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                           | r-godz        | 0,22770 |
|     |          | M 2370650         | Beton żwirowy B-20                                                                                           | m³            | 0,03150 |
| B.7 | 520      | KNR               | 202-11-18-01-00 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej                                 | m²            | 39,137  |
|     | 1        |                   | Klatka 4,01*5,54                                                                                             |               | 22,215  |
|     | 10       |                   | Klatka podesty 4,01*1,56*2+4,01*0,55*2                                                                       |               | 16,922  |
|     |          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                           | r-godz        | 0,21920 |
|     |          | M 1552602         | Masa klejowa do płytek ceram                                                                                 | kg            | 4,75000 |
|     |          | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                  | m-godz        | 0,00930 |
|     |          | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                | m-godz        | 0,00010 |

| DZ   | POZ                         | SYMBOL<br>POZYCJI | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ                                                                              | JEDN<br>MIARY   | IŁOŚĆ    |
|------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| B.7  | 530                         | KNR               | 202-11-18-07-00 Posadzki z płytek terakota 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną                     | m <sup>2</sup>  | 37,678   |
|      |                             | 1                 | Klatka parter                                                                                               |                 | 20,756   |
|      |                             | 11                | Klatka podesty                                                                                              |                 | 16,922   |
|      |                             | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                          | r-godz          | 1,36260  |
|      |                             | M 1552602         | Masa klejowa do płytek ceram                                                                                | kg              | 5,20000  |
|      |                             | M 2381811         | Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka                                                                      | kg              | 0,60000  |
|      |                             | M 2520151         | Płytki pogłóg gresowe                                                                                       | m <sup>2</sup>  | 1,02000  |
|      |                             | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                 | m-godz          | 0,03030  |
|      |                             | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                               | m-godz          | 0,02300  |
| B.7  | 540                         | KNR               | 202-11-19-01-00 Przygotowanie podłoża pod cokolik                                                           | metr            | 38,980   |
|      |                             | 1                 | Klatka parter                                                                                               |                 | 17,700   |
|      |                             | 11                | Klatka podesty                                                                                              |                 | 21,280   |
|      |                             | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                          | r-godz          | 0,03030  |
|      |                             | M 1552602         | Masa klejowa do płytek ceram                                                                                | kg              | 0,48000  |
|      |                             | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                 | m-godz          | 0,00100  |
|      |                             | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                               | m-godz          | 0,00010  |
| B.7  | 550                         | KNR               | 202-11-20-02-00 Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 20x20 cm na klej układane metodą zwykłą                | metr            | 38,980   |
|      |                             | 10                | Klatka parter                                                                                               |                 | 17,700   |
|      |                             | 20                | Klatka podesty                                                                                              |                 | 21,280   |
|      |                             | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                          | r-godz          | 0,46490  |
|      |                             | M 1552602         | Masa klejowa do płytek ceram                                                                                | kg              | 0,48000  |
|      |                             | M 2381811         | Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka                                                                      | kg              | 0,12000  |
|      |                             | M 2520151         | Płytki pogłóg terakota luzem gres                                                                           | m <sup>2</sup>  | 0,10350  |
|      |                             | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                 | m-godz          | 0,00350  |
|      |                             | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                               | m-godz          | 0,00200  |
| B.7  | 560                         | KNR               | 202-11-20-03-50 Okładziny schodów z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża metodą zwykłą | m <sup>2</sup>  | 33,750   |
|      |                             | 2                 | Boki biegów                                                                                                 |                 | 5,400    |
|      |                             | 3                 | Stopnie i podstopnie                                                                                        |                 | 28,350   |
|      |                             | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                          | r-godz          | 2,92110  |
|      |                             | M 1552630         | Masa klejowa do płytek terakotowych                                                                         | kg              | 5,20000  |
|      |                             | M 2381811         | Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka                                                                      | kg              | 0,55000  |
|      |                             | M 2520170         | Płytki schodowe 30x30 antypoślizgowe gres                                                                   | m <sup>2</sup>  | 1,03000  |
|      |                             | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                 | m-godz          | 0,07000  |
|      |                             | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                               | m-godz          | 0,03840  |
| B.7  | 570                         | KNR               | 202-11-22-08-00 Cokoliki schodów wys 15 cm z płytek terakota 30x30 cm na klej                               | metr            | 8,600    |
|      |                             | 1                 |                                                                                                             |                 | 8,600    |
|      |                             | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                          | r-godz          | 0,57900  |
|      |                             | M 1552602         | Masa klejowa do płytek ceram                                                                                | kg              | 0,78000  |
|      |                             | M 2381811         | Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka                                                                      | kg              | 0,12000  |
|      |                             | M 2520151         | Płytki pogłóg terakota luzem gres                                                                           | m <sup>2</sup>  | 0,15750  |
|      |                             | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                 | m-godz          | 0,00540  |
|      |                             | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                               | m-godz          | 0,00400  |
| B.8  | Roboty malarskie            |                   |                                                                                                             |                 |          |
| B.8  | 580                         | KNNR              | N002-14-01-05-10 Malowanie klatek schodowych 2x farbą lateksową zmywalną                                    | m <sup>2</sup>  | 200,636  |
|      |                             | 10                | Klatka na ścianach gr.24cm i w obniżeniu do poz.-0,85                                                       |                 | 142,364  |
|      |                             | 20                | Klatka na ściankach działowych                                                                              |                 | 17,514   |
|      |                             | 30                | Podesty                                                                                                     |                 | 23,258   |
|      |                             | 40                | Biegi                                                                                                       |                 | 17,500   |
|      |                             | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                          | r-godz          | 0,15985  |
|      |                             | M 1518120         | Farby lateksowe zmywalne                                                                                    | dm <sup>3</sup> | 0,28910  |
| B.9  | Elementy ślusarskie         |                   |                                                                                                             |                 |          |
| B.9  | 590                         | KNR               | 202-12-07-03-00 Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie do 14 kg (m) malowana farbą olejną           | metr            | 28,350   |
|      |                             | 1                 | Schody                                                                                                      |                 | 24,550   |
|      |                             | 2                 | W oknach                                                                                                    |                 | 3,800    |
|      |                             | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                          | r-godz          | 2,31110  |
|      |                             | M 1320199         | Balustrady stalowe schodowe                                                                                 | kg              | 14,00000 |
|      |                             | M 1330299         | Elektrody do stali węglowych i niskostop                                                                    | kg              | 0,06000  |
|      |                             | M 1510099         | Farby olejne do grunt og stosowania                                                                         | dm <sup>3</sup> | 0,05000  |
|      |                             | M 1510299         | Farby olejne nawierzch og stosowania                                                                        | dm <sup>3</sup> | 0,05000  |
|      |                             | M 2380820         | Zaprawy cementowe                                                                                           | m <sup>3</sup>  | 0,00200  |
|      |                             | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                 | m-godz          | 0,02000  |
|      |                             | S 39000           | Środek transportowy (1)                                                                                     | m-godz          | 0,01000  |
|      |                             | S 72111           | Spawarka wirująca 300 A                                                                                     | m-godz          | 0,62000  |
| B.10 | Stolarka okienna i drzwiowa |                   |                                                                                                             |                 |          |
| B.10 | 600                         | KNR               | 202-10-22-11-50 Obsadzenie naświetli EI30 z obróbką obsadzenia                                              | m <sup>2</sup>  | 7,568    |
|      |                             | 1                 | F1                                                                                                          |                 | 7,568    |
|      |                             | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                          | r-godz          | 1,21953  |
|      |                             | M 1344120         | Kotwy rozporowe                                                                                             | szt             | 4,40000  |



| DZ   | POZ                                       | SYMBOL<br>POZYCJI  | N A Z W A<br>P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J                                                           | JEDN<br>MIARY   | IŁOŚĆ    |
|------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
|      |                                           | M 1471399          | Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn                                                                         | dm <sup>3</sup> | 0,25000  |
|      |                                           | M 1589015+         | Naświetla okienne EI30                                                                                         | m <sup>2</sup>  | 1,00000  |
|      |                                           | S 34212            | Wyciąg szybowy 1,5 Mg                                                                                          | m-godz          | 0,04000  |
|      |                                           | S 39000            | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                  | m-godz          | 0,06000  |
| B.10 | 610                                       | KNR 1 D2           | 202-10-22-12-50 Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe PCW 1,60*2,10                                                   | m <sup>2</sup>  | 3,360    |
|      |                                           | R 999              | Robotnik budowlany                                                                                             | r-godz          | 1,61968  |
|      |                                           | M 1344120          | Kotwy rozporowe                                                                                                | szt             | 5,28000  |
|      |                                           | M 1471399          | Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn                                                                         | dm <sup>3</sup> | 0,33000  |
|      |                                           | M 1589000          | Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe PCW                                                                             | m <sup>2</sup>  | 1,00000  |
|      |                                           | S 34212            | Wyciąg szybowy 1,5 Mg                                                                                          | m-godz          | 0,05000  |
|      |                                           | S 39000            | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                  | m-godz          | 0,06000  |
| B.10 | 620                                       | KNR 1              | 202-10-22-12-50 Drzwi zewnętrzne drewniane izolowane pełne 0,90*2,00                                           | m <sup>2</sup>  | 1,800    |
|      |                                           | R 999              | Robotnik budowlany                                                                                             | r-godz          | 1,61968  |
|      |                                           | M 1344120          | Kotwy rozporowe                                                                                                | szt             | 5,28000  |
|      |                                           | M 1471399          | Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn                                                                         | dm <sup>3</sup> | 0,33000  |
|      |                                           | M 1589000          | Drzwi zewnętrzne drewniane izolowane pełne z ościeżnicą                                                        | m <sup>2</sup>  | 1,00000  |
|      |                                           | S 34212            | Wyciąg szybowy 1,5 Mg                                                                                          | m-godz          | 0,05000  |
|      |                                           | S 39000            | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                  | m-godz          | 0,06000  |
| B.10 | 630                                       | KNNR 2             | N002-03-02-07-00 Osadzenie podokienników wew PCV wew 1,80*2                                                    | metr            | 3,600    |
|      |                                           | R 999              | Robotnik budowlany                                                                                             | r-godz          | 1,90000  |
|      |                                           | M 1940601          | Podokiennik wew PCV                                                                                            | metr            | 1,00000  |
|      |                                           | M 2380810          | Zaprawy cementowo-wapienne                                                                                     | m <sup>3</sup>  | 0,01000  |
|      |                                           | S 34212            | Wyciąg szybowy 1,5 Mg                                                                                          | m-godz          | 0,08000  |
| B.10 | 640                                       | KNNR 2             | N002-03-02-07-00 Osadzenie podokienników zew z blachy powlekanej 1,80*2                                        | metr            | 3,600    |
|      |                                           | R 999              | Robotnik budowlany                                                                                             | r-godz          | 1,90000  |
|      |                                           | M 1940601          | Podokiennik zew z blachy powl                                                                                  | metr            | 1,00000  |
|      |                                           | M 2380810          | Zaprawy cementowo-wapienne                                                                                     | m <sup>3</sup>  | 0,01000  |
|      |                                           | S 34212            | Wyciąg szybowy 1,5 Mg                                                                                          | m-godz          | 0,08000  |
| B.11 | Stal zbrojeniowa do elementów żelbetowych |                    |                                                                                                                |                 |          |
| B.11 | 650                                       | KNR 1              | 401-02-02-06-00 Przygotowanie i montaż strzemion ø do 6 Ławy 21,22m (22,22/0,30+1)*1,68*0,222*1,1              | kg              | 225,407  |
|      |                                           | 2 Rys.24           | 56,83                                                                                                          |                 | 30,797   |
|      |                                           | 3 Rys.23           | 12,18*4                                                                                                        |                 | 56,830   |
|      |                                           | 4 Rys.22 PR1 4 szt | 1,12*10*4*0,222*1,1                                                                                            |                 | 48,720   |
|      |                                           | 5 Rys.25           | 78,12                                                                                                          |                 | 10,940   |
|      |                                           | R 999              | Robotnik budowlany                                                                                             | r-godz          | 0,16000  |
|      |                                           | M 1102103          | Walcówka okrągła gładka ø 6                                                                                    | kg              | 1,00200  |
|      |                                           | M 1120699          | Druty stalowe ciągnione żarzone CZ                                                                             | kg              | 0,02500  |
| B.11 | 660                                       | KNR 1              | 401-02-02-02-00 Przygotowanie i montaż stali zbrojeniowej gładkiej ø 8 Rys.21 46,45                            | kg              | 211,040  |
|      |                                           | 2 Rys.25           | 164,59                                                                                                         |                 | 46,450   |
|      |                                           | R 999              | Robotnik budowlany                                                                                             | r-godz          | 0,07000  |
|      |                                           | M 1102111          | Walcówka okrągła gładka ø 8                                                                                    | kg              | 1,00600  |
|      |                                           | M 1120699          | Druty stalowe ciągnione żarzone CZ                                                                             | kg              | 0,02500  |
| B.11 | 670                                       | KNR 1              | 401-02-02-02-01 Przygotowanie i montaż stali zbrojonej żebrowanej ø 8 Rys.21 42,66                             | kg              | 42,660   |
|      |                                           | R 999              | Robotnik budowlany                                                                                             | r-godz          | 0,07000  |
|      |                                           | M 1102311          | Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8                                                                               | kg              | 1,00200  |
|      |                                           | M 1120699          | Druty stalowe ciągnione żarzone CZ                                                                             | kg              | 0,02500  |
| B.11 | 680                                       | KNR 1              | 401-02-02-03-01 Przygotowanie i montaż stali zbrojonej żebrowanej ø 10 Rys.24 133,27                           | kg              | 358,390  |
|      |                                           | 2 Rys.23           | 35,92*4                                                                                                        |                 | 133,270  |
|      |                                           | 3 Rys.25           | 81,44                                                                                                          |                 | 143,680  |
|      |                                           | R 999              | Robotnik budowlany                                                                                             | r-godz          | 0,06000  |
|      |                                           | M 1102314          | Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 12                                                                              | kg              | 1,02000  |
|      |                                           | M 1120699          | Druty stalowe ciągnione żarzone CZ                                                                             | kg              | 0,02000  |
| B.11 | 690                                       | KNR 1              | 401-02-02-03-01 Przygotowanie i montaż stali zbrojonej żebrowanej ø 12 Ławy 21,22m 21,22*6*0,888*1,15          | kg              | 1369,770 |
|      |                                           | 2 Rys.24           | 106,56                                                                                                         |                 | 130,019  |
|      |                                           | 3 Rys.23           | 30,3*4                                                                                                         |                 | 106,560  |
|      |                                           | 4 Rys.22 PR1 4szt  | (5,92+11,2)*4*0,888*1,1                                                                                        |                 | 121,200  |
|      |                                           | 5 Rys.25           | 945,1                                                                                                          |                 | 66,891   |
|      |                                           | R 999              | Robotnik budowlany                                                                                             | r-godz          | 0,06000  |
|      |                                           | M 1102314          | Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 12                                                                              | kg              | 1,02000  |
|      |                                           | M 1120699          | Druty stalowe ciągnione żarzone CZ                                                                             | kg              | 0,02000  |
| B.12 | Elementy zewnętrzne                       |                    |                                                                                                                |                 |          |
| B.12 | 700                                       | KNNR               | N001-03-03-02-00 Wykop ręczny z wywozem urobku taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności | m <sup>3</sup>  | 2,368    |

| DZ   | POZ | SYMBOL<br>POZYCJI | N A Z W A<br>P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J                                                                                                  | JEDN<br>MIARY | IŁOŚĆ    |
|------|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|      |     | 1                 | Wykop szerokoprzestrzenny pod                                                                                                                         |               | 0,800    |
|      |     | 5                 | Pod ławy                                                                                                                                              |               | 1,568    |
|      |     | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                                    | r-godz        | 2,00000  |
| B.12 | 710 | KNNR              | N001-03-18-02-00 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 1,5 m z zagęszczeniem w gruncie kat 3-4                                          | m³            | 1,000    |
|      |     | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                                    | r-godz        | 1,15000  |
| B.12 | 720 | KNNR              | N001-02-05-02-00 Roboty ziemne z hałd koparką przedsiębierną 0,25 m³ kat 1-3 z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km - WYWÓZ ZIEMI Z WYKOPÓW | m³            | 18,904   |
|      |     | 1                 | 23,904-5,00                                                                                                                                           |               | 18,904   |
|      |     | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                                    | r-godz        | 0,03900  |
|      |     | S 11161           | Koparka gąsienicowa 0,25 m³                                                                                                                           | m-godz        | 0,07920  |
|      |     | S 11334           | Spycharka gąsienicowa 100 kM                                                                                                                          | m-godz        | 0,02720  |
|      |     | S 39811           | Samochód wywrotka do 5 Mg                                                                                                                             | m-godz        | 0,18100  |
| B.12 | 730 | KNNR              | N001-02-08-02-00 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych DALSZY 4KM ODWOZU                     | m³            | 18,904   |
|      |     | S 39811           | Samochód wywrotka do 5 Mg                                                                                                                             | m-godz        | 0,11600  |
| B.12 | 740 | KNR               | 202-11-01-01-04 Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10                                                                                            | m³            | 0,171    |
|      |     | 2                 | ławy (1,96+1,84)*0,45*0,10                                                                                                                            |               | 0,171    |
|      |     | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                                    | r-godz        | 5,26205  |
|      |     | M 2370610         | Beton żwirowy B-10                                                                                                                                    | m³            | 1,03000  |
| B.12 | 750 | KNR               | 202-02-02-01-02 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-20                                                                   | m³            | 0,380    |
|      |     | 1                 | ławy FS (1,96+1,84)*0,25*0,40                                                                                                                         |               | 0,380    |
|      |     | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                                    | r-godz        | 7,40125  |
|      |     | M 1330499         | Gwoździe budowlane gołe                                                                                                                               | kg            | 0,53000  |
|      |     | M 2370650         | Beton żwirowy B-20                                                                                                                                    | m³            | 1,01500  |
|      |     | M 2602003         | Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3                                                                                                                 | m³            | 0,00700  |
|      |     | M 2602013         | Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3                                                                                                                 | m³            | 0,00500  |
|      |     | M 3950099         | Drewno okrągłe korowane na stemple                                                                                                                    | m³            | 0,00400  |
|      |     | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                                                         | m-godz        | 0,05000  |
| B.12 | 760 | KNR               | 202-06-07-02-00 Izolacja z folii polietylenowej 0,2mm pod ławami                                                                                      | m²            | 1,710    |
|      |     | 1                 | ławy FS (1,96+1,84)*0,45                                                                                                                              |               | 1,710    |
|      |     | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                                    | r-godz        | 0,16330  |
|      |     | M 1560102         | Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm                                                                                                                    | m²            | 1,30000  |
|      |     | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                                                         | m-godz        | 0,00050  |
| B.12 | 770 | KNR               | 202-01-07-03-05+ Ściany fundamentowe gr.25 cm bl.M-6 zaprawa cementowa                                                                                | m²            | 2,660    |
|      |     | 1                 | ławy FS (1,96+1,84)*0,70                                                                                                                              |               | 2,660    |
|      |     | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                                    | r-godz        | 1,98640  |
|      |     | M 2201003         | Bloczki betonowe M-6 38x25x14                                                                                                                         | szt           | 16,60000 |
|      |     | M 2380820         | Zaprawy cementowe                                                                                                                                     | m³            | 0,04400  |
| B.12 | 780 | KNR               | 202-06-03-09-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z EUROLAN 3K                                                                                  | m²            | 5,320    |
|      |     | 2                 | ławy (1,96+1,84)*0,70*2                                                                                                                               |               | 5,320    |
|      |     | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                                    | r-godz        | 0,10954  |
|      |     | M 2302324         | Euroalan 3K                                                                                                                                           | kg            | 0,30000  |
|      |     | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                                                         | m-godz        | 0,00110  |
| B.12 | 790 | KNR               | 202-06-03-10-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa                                                                                              | m²            | 5,320    |
|      |     | 1                 | ławy (1,96+1,84)*0,70*2                                                                                                                               |               | 5,320    |
|      |     | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                                    | r-godz        | 0,05014  |
|      |     | M 2302324         | Euroalan 3K                                                                                                                                           | kg            | 0,20000  |
|      |     | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                                                         | m-godz        | 0,00060  |
| B.12 | 800 | KNR               | 202-02-18-01-01+ Stopnie betonowe na gotowym podłożu B-20                                                                                             | m³            | 0,746    |
|      |     | 1                 | Zewn (1,84+1,71)*0,60*0,35                                                                                                                            |               | 0,746    |
|      |     | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                                    | r-godz        | 23,11100 |
|      |     | M 1330499         | Gwoździe budowlane gołe                                                                                                                               | kg            | 1,00000  |
|      |     | M 2370650         | Beton żwirowy B-20                                                                                                                                    | m³            | 1,02000  |
|      |     | M 2602003         | Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3                                                                                                                 | m³            | 0,06900  |
|      |     | M 3950099         | Drewno okrągłe korowane na stemple                                                                                                                    | m³            | 0,00600  |
|      |     | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                                                         | m-godz        | 0,08000  |
| B.12 | 810 | KNNR              | N002-12-01-03-11 Podkład z pospółki na gruncie                                                                                                        | m³            | 0,544    |
|      |     | 1                 | Podesty (1,59*1,71)*0,20                                                                                                                              |               | 0,544    |
|      |     | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                                    | r-godz        | 5,00000  |
|      |     | M 1602099         | Pospółki                                                                                                                                              | m³            | 1,06000  |
| B.12 | 820 | KNNR              | N002-12-01-01-16 Podkład z betonu żwirowego B-20 na gruncie - podesty zewn                                                                            | m³            | 0,408    |
|      |     | 1                 | Podesty (1,59*1,71)*0,15                                                                                                                              |               | 0,408    |
|      |     | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                                    | r-godz        | 5,95000  |
|      |     | M 2370650         | Beton żwirowy B-20                                                                                                                                    | m³            | 1,02000  |
| B.12 | 830 | KNR               | 202-11-20-03-50 Okładziny schodów z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża metodą zwykłą                                           | m²            | 5,027    |
|      |     | 1                 | Podesty 1,59*1,71                                                                                                                                     |               | 2,719    |
|      |     | 2                 | Stopnie i podstopnie (1,84+1,71)*0,35+(1,96+1,84+1,71+1,59)*0,15                                                                                      |               | 2,308    |
|      |     | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                                    | r-godz        | 2,92110  |
|      |     | M 1552630         | Masa klejowa do płytek terakotowych                                                                                                                   | kg            | 5,20000  |
|      |     | M 2381811         | Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka                                                                                                                | kg            | 0,55000  |
|      |     | M 2520170         | Płytki schodowe zewnętrzne antypoślizgowe mrozoodporne                                                                                                | m²            | 1,03000  |

| DZ     | POZ                                                      | SYMBOL<br>POZYCJI | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ                                                                                                                                        | JEDN<br>MIARY | ILOŚĆ   |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
|        |                                                          | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                                                                           | m-godz        | 0,07000 |
|        |                                                          | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                                                                         | m-godz        | 0,03840 |
| B.14   | Roboty w BUDYNKU GŁÓWNYM związane z nową klatką schodową |                   |                                                                                                                                                                       |               |         |
| B.14.1 | Uzupełnienie stropów po rozebranych schodach drewnianych |                   |                                                                                                                                                                       |               |         |
| B.14.1 | 840                                                      | KNR               | 401-03-46-03-00 Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych o głębokości gniazd 1 cegły                                             | szt           | 12,000  |
|        |                                                          | 1                 | I piętro                                                                                                                                                              |               | 6,000   |
|        |                                                          | 2                 | II piętro                                                                                                                                                             |               | 6,000   |
|        |                                                          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                                                    | r-godz        | 0,88000 |
| B.14.1 | 850                                                      | KNR               | 401-04-08-01-00 Uzupełnienie belek stropowych drewnianych ANALOGIA do R i M mnożnik =0,5 metr                                                                         |               | 32,800  |
|        |                                                          | 1                 | I piętro                                                                                                                                                              |               | 16,400  |
|        |                                                          | 2                 | II piętro                                                                                                                                                             |               | 16,400  |
|        |                                                          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                                                    | r-godz        | 1,19000 |
|        |                                                          | M 1330499         | Gwoździe budowlane gołe                                                                                                                                               | kg            | 0,12000 |
|        |                                                          | M 1341299         | Okucia ciesielskie                                                                                                                                                    | kg            | 4,02000 |
|        |                                                          | M 2301002         | Papa asfaltowa izolacyjna 400                                                                                                                                         | m²            | 0,12000 |
| B.14.1 | 860                                                      | MAT               | 2641010 Belki iglaste nasyczone kl.2                                                                                                                                  | m³            | 0,665   |
|        |                                                          | 1                 | 0,18*0,12*2,60*4*2                                                                                                                                                    |               | 0,449   |
|        |                                                          | 2                 | 0,18*0,10*2,00*3*2                                                                                                                                                    |               | 0,216   |
| B.14.1 | 870                                                      | KNR               | 401-03-23-03-00 Obmurowanie belek drewnianych                                                                                                                         | szt           | 12,000  |
|        |                                                          | 1                 | I piętro                                                                                                                                                              |               | 6,000   |
|        |                                                          | 2                 | II piętro                                                                                                                                                             |               | 6,000   |
|        |                                                          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                                                    | r-godz        | 0,63000 |
|        |                                                          | M 1601199         | Piaski do zapraw i wypraw                                                                                                                                             | m³            | 0,00600 |
|        |                                                          | M 1700310         | Cement portlandzki zwykły 35                                                                                                                                          | kg            | 1,20000 |
|        |                                                          | M 1720299         | Wapno hydratyzowane                                                                                                                                                   | kg            | 0,67000 |
|        |                                                          | M 1800199         | Cegły budowlane pełne                                                                                                                                                 | szt           | 3,00000 |
|        |                                                          | M 3930000         | Woda przemysłowa                                                                                                                                                      | m³            | 0,00300 |
|        |                                                          | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                                                                           | m-godz        | 0,03000 |
|        |                                                          | S 43211           | Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³                                                                                                                                | m-godz        | 0,01000 |
| B.14.1 | 880                                                      | WKNR              | W202-11-21-01-00 Zabudowa stropu z płyt OSB gr.25mm ANALOGIA (2,50*1,65+1,30*1,90)*2                                                                                  | m²            | 13,190  |
|        |                                                          | 1                 |                                                                                                                                                                       |               | 13,190  |
|        |                                                          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                                                    | r-godz        | 0,86900 |
|        |                                                          | M 1330499         | Gwoździe budowlane gołe                                                                                                                                               | kg            | 0,13700 |
|        |                                                          | M 2600020         | Bale iglaste obrzynane kl.3                                                                                                                                           | m³            | 0,00600 |
|        |                                                          | M 2660718         | Płyty wiórowe OSB3 grub 25 mm                                                                                                                                         | m³            | 0,02800 |
|        |                                                          | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                                                                           | m-godz        | 0,01590 |
|        |                                                          | S 39000           | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                                                                                         | m-godz        | 0,03350 |
| B.14.2 | Roboty rozbiórkowe                                       |                   |                                                                                                                                                                       |               |         |
| B.14.2 | 890                                                      | KNR               | 401-03-54-05-00 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni ponad 2 m²                                                                              | m²            | 2,352   |
|        |                                                          | 1                 | Parter                                                                                                                                                                |               | 2,352   |
|        |                                                          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                                                    | r-godz        | 0,52000 |
| B.14.2 | 900                                                      | KNR               | 401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o powierzchni do 2 m²                                                                                  | szt           | 2,000   |
|        |                                                          | 1                 | II piętro okno 1,40*1,40                                                                                                                                              |               | 1,000   |
|        |                                                          | 2                 | I piętro okno 1,40*1,40                                                                                                                                               |               | 1,000   |
|        |                                                          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                                                    | r-godz        | 1,16000 |
| B.14.2 | 910                                                      | KNR               | 401-04-31-02-00 Rozebranie schodów (biegów) drewnianych                                                                                                               | m²            | 13,780  |
|        |                                                          | 1                 | 1,30*(3,60+1,60)                                                                                                                                                      |               | 6,760   |
|        |                                                          | 2                 | 1,30*(3,60+1,80)                                                                                                                                                      |               | 7,020   |
|        |                                                          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                                                    | r-godz        | 6,06000 |
| B.14.2 | 920                                                      | KNR               | 401-03-36-04-00 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - do osadzenia belek nadprożowych stalowych | metr          | 24,000  |
|        |                                                          | 1                 | Parter                                                                                                                                                                |               | 9,000   |
|        |                                                          | 2                 | I piętro                                                                                                                                                              |               | 9,000   |
|        |                                                          | 3                 | II piętro                                                                                                                                                             |               | 6,000   |
|        |                                                          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                                                    | r-godz        | 1,77000 |
| B.14.2 | 930                                                      | KNR               | 401-03-13-04-00 Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm                                                                                    | metr          | 24,000  |
|        |                                                          | 1                 | Parter                                                                                                                                                                |               | 9,000   |
|        |                                                          | 2                 | I piętro                                                                                                                                                              |               | 9,000   |
|        |                                                          | 3                 | II piętro                                                                                                                                                             |               | 6,000   |
|        |                                                          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                                                    | r-godz        | 1,62000 |
|        |                                                          | M 1601199         | Piaski do zapraw i wypraw                                                                                                                                             | m³            | 0,01800 |
|        |                                                          | M 1700310         | Cement portlandzki zwykły 35                                                                                                                                          | kg            | 5,18000 |
|        |                                                          | M 1800199         | Cegły budowlane pełne                                                                                                                                                 | szt           | 8,00000 |
|        |                                                          | M 3930000         | Woda przemysłowa                                                                                                                                                      | m³            | 0,00600 |
|        |                                                          | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                                                                           | m-godz        | 0,07000 |
|        |                                                          | S 43211           | Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³                                                                                                                                | m-godz        | 0,03000 |
| B.14.2 | 940                                                      | KNR               | 401-03-13-05-01+ Dostarczenie belek stalowych                                                                                                                         | kg            | 525,600 |
|        |                                                          | 1                 | I 180 (3,00*3+3,00*3+3,00*2)*21,9                                                                                                                                     |               | 525,600 |
|        |                                                          | M 1325699         | Belki stalowe z dwuteowników                                                                                                                                          | kg            | 1,01000 |
|        |                                                          | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                                                                           | m-godz        | 0,01000 |

| DZ     | POZ                                                      | SYMBOL<br>POZYCJI | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ                                                                                                              | JEDN<br>MIARY              | ILOŚĆ    |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| B.14.2 | 950                                                      | KNR               | 401-03-13-06-00 Obmurowanie belek stalowych do I NP 180 mm                                                                                  | metr                       | 24,000   |
|        |                                                          | 1                 | Parter                                                                                                                                      | 3,00*3                     | 9,000    |
|        |                                                          | 2                 | I piętro                                                                                                                                    | 3,00*3                     | 9,000    |
|        |                                                          | 3                 | II piętro                                                                                                                                   | 3,00*2                     | 6,000    |
|        |                                                          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                          | r-godz                     | 0,54000  |
|        |                                                          | M 1601199         | Piaski do zapraw i wypraw                                                                                                                   | m³                         | 0,00400  |
|        |                                                          | M 1700310         | Cement portlandzki zwykły 35                                                                                                                | kg                         | 1,73000  |
|        |                                                          | M 1800199         | Cegły budowlane pełne                                                                                                                       | szt                        | 4,00000  |
|        |                                                          | M 3930000         | Woda przemysłowa                                                                                                                            | m³                         | 0,00400  |
|        |                                                          | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                                                 | m-godz                     | 0,04000  |
|        |                                                          | S 43211           | Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³                                                                                                      | m-godz                     | 0,01000  |
| B.14.2 | 960                                                      | KNR               | 401-07-03-03-00 Umocowanie siatki "Rabitz" na stopkach belek                                                                                | metr                       | 24,000   |
|        |                                                          | 1                 | Parter                                                                                                                                      | 3,00*3                     | 9,000    |
|        |                                                          | 2                 | I piętro                                                                                                                                    | 3,00*3                     | 9,000    |
|        |                                                          | 3                 | II piętro                                                                                                                                   | 3,00*2                     | 6,000    |
|        |                                                          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                          | r-godz                     | 0,11000  |
|        |                                                          | M 1120607         | Drut stal ciągn żarzony CZ ø 0,50                                                                                                           | kg                         | 0,03000  |
|        |                                                          | M 1331799         | Siatki tkane Rabitz                                                                                                                         | m²                         | 0,27000  |
| B.14.2 | 970                                                      | KNR               | 401-03-29-03-00 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej                  | m³                         | 4,983    |
|        |                                                          | 1                 | Parter                                                                                                                                      | (2,45*2,60-1,00*2,10)*0,51 | 2,178    |
|        |                                                          | 2                 | I Piętro                                                                                                                                    | (2,45*2,60-1,30*1,40)*0,38 | 1,729    |
|        |                                                          | 3                 | II Piętro                                                                                                                                   | (2,50*2,45-1,30*1,40)*0,25 | 1,076    |
|        |                                                          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                          | r-godz                     | 8,63000  |
| B.14.2 | 980                                                      | KNR               | 404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą                                           | m³                         | 6,605    |
|        |                                                          | 2                 | Z wykucia bruzd pod nadproża                                                                                                                | 24,0*0,26*0,26             | 1,622    |
|        |                                                          | 5                 | Z wykucia nowych otworów drzwiowych                                                                                                         | 4,983                      | 4,983    |
|        |                                                          | S 11133           | Koparka kołowa 0,6 m³                                                                                                                       | m-godz                     | 0,14300  |
| B.14.2 | 990                                                      | KNR               | 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km                                                                    | m³                         | 6,605    |
|        |                                                          | S 39811           | Samochód wywrotka do 5 Mg                                                                                                                   | m-godz                     | 0,17700  |
| B.14.2 | 1000                                                     | KNR               | 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką dalsze 12km                                                         | m³                         | 6,605    |
|        |                                                          | S 39811           | Samochód wywrotka do 5 Mg                                                                                                                   | m-godz                     | 0,44400  |
| B.14.2 | 1010                                                     | MAT               | 0 Koszt utylizacji gruzu                                                                                                                    | m³                         | 6,605    |
| B.14.3 | Inne roboty w budynku głównym związane z klatką schodową |                   |                                                                                                                                             |                            |          |
| B.14.3 | 1020                                                     | KNR               | 401-07-08-02-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm                                                     | metr                       | 7,160    |
|        |                                                          | 4                 | II piętro po wykuciu przejścia na kl. schod.                                                                                                | 2,50+2,33*2                | 7,160    |
|        |                                                          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                          | r-godz                     | 0,75000  |
|        |                                                          | M 1601199         | Piaski do zapraw i wypraw                                                                                                                   | dm³                        | 6,70000  |
|        |                                                          | M 1700400         | Cementy portlandzkie z dodat 25                                                                                                             | kg                         | 1,30000  |
|        |                                                          | M 1720299         | Wapno hydratyzowane                                                                                                                         | kg                         | 1,70000  |
|        |                                                          | M 3930000         | Woda przemysłowa                                                                                                                            | dm³                        | 1,70000  |
|        |                                                          | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                                                 | m-godz                     | 0,01000  |
|        |                                                          | S 43211           | Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³                                                                                                      | m-godz                     | 0,02000  |
| B.14.3 | 1030                                                     | KNR               | 401-07-08-03-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm                                                     | metr                       | 33,020   |
|        |                                                          | 3                 | Ościeża przejścia w ścianach grubych na kl.sch I Piętro,parter                                                                              | (2,45+2,53*2)*2            | 15,020   |
|        |                                                          | 4                 | Na nowych nadprożach drzwiowych parter                                                                                                      | 3,00*2                     | 6,000    |
|        |                                                          | 5                 | Na nowych nadprożach drzwiowych I piętro                                                                                                    | 3,00*2                     | 6,000    |
|        |                                                          | 6                 | Na nowych nadprożach drzwiowych II piętro                                                                                                   | 3,00*2                     | 6,000    |
|        |                                                          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                          | r-godz                     | 0,95000  |
|        |                                                          | M 1601199         | Piaski do zapraw i wypraw                                                                                                                   | dm³                        | 10,60000 |
|        |                                                          | M 1700400         | Cementy portlandzkie z dodat 25                                                                                                             | kg                         | 2,10000  |
|        |                                                          | M 1720299         | Wapno hydratyzowane                                                                                                                         | kg                         | 2,60000  |
|        |                                                          | M 3930000         | Woda przemysłowa                                                                                                                            | dm³                        | 2,70000  |
|        |                                                          | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                                                 | m-godz                     | 0,02000  |
|        |                                                          | S 43211           | Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³                                                                                                      | m-godz                     | 0,03000  |
| B.14.3 | 1040                                                     | KNR               | 401-07-11-03-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m²                                                  | m²                         | 5,000    |
|        |                                                          | 2                 | Inne nieprzewidziane                                                                                                                        | 5                          | 5,000    |
|        |                                                          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                          | r-godz                     | 1,17000  |
|        |                                                          | M 1601199         | Piaski do zapraw i wypraw                                                                                                                   | dm³                        | 26,60000 |
|        |                                                          | M 1700400         | Cementy portlandzkie z dodat 25                                                                                                             | kg                         | 5,20000  |
|        |                                                          | M 1720299         | Wapno hydratyzowane                                                                                                                         | kg                         | 6,60000  |
|        |                                                          | M 3930000         | Woda przemysłowa                                                                                                                            | dm³                        | 6,70000  |
|        |                                                          | S 34312           | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                                                                 | m-godz                     | 0,05000  |
|        |                                                          | S 43211           | Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³                                                                                                      | m-godz                     | 0,04000  |
| B.14.3 | 1050                                                     | KNNR ANALOGIA     | N002-12-06-02-00 Posadzka z wykładziny rulonowej z PCW bez warstwy izolacyjnej obiektowej z wywinięciem cokolików na śiany do R mnożnik 1,5 | m²                         | 20,500   |
|        |                                                          | 1                 | I i II Piętro po schodach                                                                                                                   | 2,50*4,10*2                | 20,500   |
|        |                                                          | R 999             | Robotnik budowlany                                                                                                                          | r-godz                     | 0,59250  |
|        |                                                          | M 1551529         | Klej do wykładzin pcv                                                                                                                       | kg                         | 0,40400  |

| DZ     | POZ  | SYMBOL<br>POZYCJI              | N A Z W A<br>P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J                                         | JEDN<br>MIARY   | IŁOŚĆ   |
|--------|------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|        |      | M 1563299                      | Wykładziny podłóg z PCW typu TARKETT                                                         | m <sup>2</sup>  | 1,15000 |
|        |      | S 34212                        | Wyciąg szybowy 1,5 Mg                                                                        | m-godz          | 0,00570 |
| B.14.3 | 1060 | KNNR                           | N002-12-06-07-00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych                                             | m <sup>2</sup>  | 51,250  |
|        |      | R 999                          | Robotnik budowlany                                                                           | r-godz          | 0,12600 |
|        |      | M 1561799                      | Pręty spawalnice z PCW                                                                       | kg              | 0,03000 |
| B.14.3 | 1070 | KNR                            | 202-11-18-07-00 Posadzki z płytek terakota 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną      | m <sup>2</sup>  | 10,250  |
|        | 1    | Parter                         | 2,50*4,10                                                                                    |                 | 10,250  |
|        |      | R 999                          | Robotnik budowlany                                                                           | r-godz          | 1,36260 |
|        |      | M 1552602                      | Masa klejowa do płytek ceram                                                                 | kg              | 5,20000 |
|        |      | M 2381811                      | Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka                                                       | kg              | 0,60000 |
|        |      | M 2520151                      | Płytki pogłóg terakota luzem gres                                                            | m <sup>2</sup>  | 1,02000 |
|        |      | S 34312                        | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                  | m-godz          | 0,03030 |
|        |      | S 39000                        | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                | m-godz          | 0,02300 |
| B.14.3 | 1080 | KNR                            | 202-11-20-02-00 Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 20x20 cm na klej układane metodą zwykłą | metr            | 8,200   |
|        | 1    | Parter                         | 4,10*2                                                                                       |                 | 8,200   |
|        |      | R 999                          | Robotnik budowlany                                                                           | r-godz          | 0,46490 |
|        |      | M 1552602                      | Masa klejowa do płytek ceram                                                                 | kg              | 0,48000 |
|        |      | M 2381811                      | Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka                                                       | kg              | 0,12000 |
|        |      | M 2520151                      | Płytki pogłóg terakota luzem gres                                                            | m <sup>2</sup>  | 0,10350 |
|        |      | S 34312                        | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                                                                  | m-godz          | 0,00350 |
|        |      | S 39000                        | Środek transportowy do 5,0 Mg                                                                | m-godz          | 0,00200 |
| B.14.3 | 1090 | Wycena własna                  | Zamontowanie klapy w posadzce parteru - wejście do piwnicy R+S 0,80*1,50                     | kmpl            | 1,000   |
|        |      | M 0                            | Zamontowanie klapy w posadzce parteru - wejście do piwnicy R+S 0,80*1,50                     | szt             | 1,00000 |
| B.14.3 | 1100 | KNNR                           | N002-14-02-04-00 Malowanie podłogi gipsowych 3x farbą emulsyjną na ścianach                  | m <sup>2</sup>  | 60,000  |
|        | 10   | Po przekuciach do nowej klatki | 20,00*3                                                                                      |                 | 60,000  |
|        |      |                                | schodowej parter, I piętr i II piętro                                                        |                 |         |
|        |      | R 999                          | Robotnik budowlany                                                                           | r-godz          | 0,22600 |
|        |      | M 1518120                      | Farby emulsyjne nawierz wewn                                                                 | dm <sup>3</sup> | 0,40500 |
| B.14.3 | 1110 | Wycena własna                  | Przebudowa studzienki kanalizacyjnej z wykonaniem obejścia kanalizacji dł.5,00mb             | kmpl            | 1,000   |
|        |      | M 0                            | Przebudowa studzienki kanalizacyjnej z wykonaniem obejścia kanalizacji dł.5,00mb             | szt             | 1,00000 |

# LIMIT ILOŚCIOWY

## PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

Budowa: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU  
GMINY W ŚWIECIECHOWIE

Obiekt: KLATKA SCHODOWA

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: ul. Ułańska 4  
64-115 ŚwieciechowaInwestor: Gmina Świeciechowa  
Ul. Ułańska 4  
64-1150 Świeciechowa

PRZEDMIAR

Strona 1

03-07-2015

| LP                | SYMBOL   | N A Z W A                                                                        | JEDNOSTKA       | ILOŚĆ   |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| R O B O C I Z N A |          |                                                                                  |                 |         |
| 1                 | 999      | Robotnik budowlany                                                               | r-godz          | 2124,50 |
| M A T E R I A Ł Y |          |                                                                                  |                 |         |
| 1                 | 0        | Blacha trapezowa pozytyw T135 gr.0,75mm                                          | m <sup>2</sup>  | 25,43   |
| 2                 | 0        | Gwoździe Hilti X-ENP-19 L15MX                                                    | szt             | 94,18   |
| 3                 | 0        | Koszt utylizacji gruzu                                                           | m <sup>3</sup>  | 6,61    |
| 4                 | 0        | Przebudowa studzienki kanalizacyjnej z wykonaniem obejścia kanalizacji dł.5,00mb | szt             | 1,00    |
| 5                 | 0        | Sufit podwieszany Armstrong Perla 2801M                                          | m <sup>2</sup>  | 22,38   |
| 6                 | 0        | Zamontowanie klapy w posadzce parteru - wejście do piwnicy R+S 0,80*1,50         | szt             | 1,00    |
| 7                 | 0000000  | dyble do mocowania wełny mineralnej gr.15cm - dach                               | szt             | 111,08  |
| 8                 | 1102103  | Walcówka okrągła gładka ø 6                                                      | kg              | 225,86  |
| 9                 | 1102111  | Walcówka okrągła gładka ø 8                                                      | kg              | 212,31  |
| 10                | 1102311  | Pręty zbrojen zębrowane 34GS ø 8                                                 | kg              | 42,75   |
| 11                | 1102314  | Pręty zbrojen zębrowane 34GS ø 12                                                | kg              | 1762,73 |
| 12                | 1110099  | Blachy walcowane na gorąco CZ                                                    | kg              | 1,18    |
| 13                | 1120607  | Drut stal ciągn żarzony CZ ø 0,50                                                | kg              | 0,72    |
| 14                | 1120699  | Druty stalowe ciągnione żarzone CZ                                               | kg              | 53,58   |
| 15                | 1200218  | Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC-60                                           | kg              | 0,30    |
| 16                | 1200299  | Spoivo cynowo-ołowiane                                                           | kg              | 0,58    |
| 17                | 1210106  | Blacha tytn-cynkowa 0,60 mm                                                      | kg              | 63,54   |
| 18                | 1320199  | Balustrady stalowe schodowe                                                      | kg              | 396,90  |
| 19                | 1325699  | Belki stalowe z dwuteowników                                                     | kg              | 530,86  |
| 20                | 1330299  | Elektrody do stali węglowych i niskostop                                         | kg              | 1,70    |
| 21                | 1330499  | Gwoździe budowlane gołe                                                          | kg              | 39,43   |
| 22                | 1331799  | Siatki tkane Rabbita                                                             | m <sup>2</sup>  | 6,48    |
| 23                | 1333003  | Elektrody stalowe ø 3,25                                                         | szt             | 6,59    |
| 24                | 1341299  | Okucia ciesielskie                                                               | kg              | 131,86  |
| 25                | 1342999  | Uchwyty do rur spustowych                                                        | kmpl            | 2,64    |
| 26                | 1344120  | Kotwy rozporowe                                                                  | szt             | 60,54   |
| 27                | 1471399  | Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn                                           | dm <sup>3</sup> | 3,59    |
| 28                | 1510099  | Farby olejne do grunt og stosowania                                              | dm <sup>3</sup> | 1,42    |
| 29                | 1510299  | Farby olejne nawierzch og stosowania                                             | dm <sup>3</sup> | 1,42    |
| 30                | 1518120  | Farby emulsyjne nawierz wewn                                                     | dm <sup>3</sup> | 24,30   |
| 31                | 1518120  | Farby lateksowe zmywalne                                                         | dm <sup>3</sup> | 58,00   |
| 32                | 1551529  | Klej do wykładzin pcv                                                            | kg              | 8,28    |
| 33                | 1552602  | Masa klejowa do płytek ceram                                                     | kg              | 483,20  |
| 34                | 1552630  | Masa klejowa do płytek terakotowych                                              | kg              | 201,64  |
| 35                | 1560102  | Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm                                               | m <sup>2</sup>  | 97,42   |
| 36                | 1561799  | Pręty spawalnicze z PCW                                                          | kg              | 1,54    |
| 37                | 1562623  | Płyta styropianowa gr.10cm twardy pod posadzki                                   | m <sup>3</sup>  | 2,33    |
| 38                | 1563299  | Wykładziny podłóg z PCW typu TARKETT                                             | m <sup>2</sup>  | 23,58   |
| 39                | 1589000  | Drzwi zewnętrzne drewniane izolowane pełne z ościeżnicą                          | m <sup>2</sup>  | 1,80    |
| 40                | 1589000  | Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe PCW                                               | m <sup>2</sup>  | 3,36    |
| 41                | 1589015+ | Naświetla okienne EI30                                                           | m <sup>2</sup>  | 7,57    |
| 42                | 1601199  | Piaski do zapraw i wypraw                                                        | dm <sup>3</sup> | 530,98  |
| 43                | 1601199  | Piaski do zapraw i wypraw                                                        | m <sup>3</sup>  | 0,60    |
| 44                | 1602099  | Pospółki                                                                         | m <sup>3</sup>  | 5,29    |
| 45                | 1700310  | Cement portlandzki zwykły 35                                                     | kg              | 180,24  |

| LP | SYMBOL  | N A Z W A                                               | JEDNOSTKA       | ILOŚĆ   |
|----|---------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 46 | 1700400 | Cementy portlandzkie z dodat 25                         | kg              | 104,65  |
| 47 | 1720299 | Wapno hydratyzowane                                     | kg              | 139,06  |
| 48 | 1800199 | Cegły budowlane pełne                                   | szt             | 324,00  |
| 49 | 1801561 | Pustak ceram POROTHERM 25x37,5x23,8                     | szt             | 1476,14 |
| 50 | 1810302 | Blok wap-piask SILKA M12 34x12x19                       | szt             | 274,74  |
| 51 | 1900111 | Nadproże prefabrykowane L19-N/120                       | metr            | 4,90    |
| 52 | 1900112 | Nadproże prefabrykowane L19-N/150                       | metr            | 3,06    |
| 53 | 1900114 | Nadproże prefabrykowane L19-N/210                       | metr            | 12,85   |
| 54 | 1900117 | Nadproże prefabrykowane L19-N/300                       | metr            | 6,12    |
| 55 | 1940601 | Podokiennik wew PCV                                     | metr            | 3,60    |
| 56 | 1940601 | Podokiennik zew z blachy powł                           | metr            | 3,60    |
| 57 | 2201003 | Bloczki betonowe M-6 38x25x14                           | szt             | 422,87  |
| 58 | 2300599 | Masy asfaltowe izolacyjne                               | kg              | 0,19    |
| 59 | 2301000 | Papy asfaltowe izolacyjne                               | m <sup>2</sup>  | 18,40   |
| 60 | 2301002 | Papa asfaltowa izolacyjna 400                           | m <sup>2</sup>  | 3,94    |
| 61 | 2301521 | Pokrycia dachu membrama dachowa 0,5mm                   | m <sup>2</sup>  | 29,34   |
| 62 | 2302000 | Lepiki asfaltowe na gorąco                              | kg              | 24,00   |
| 63 | 2302300 | Roztwory asfaltowe do gruntowania                       | kg              | 2,40    |
| 64 | 2302324 | Europlan 3K                                             | kg              | 25,76   |
| 65 | 2310403 | Kliny spadkowe 0-6                                      | m <sup>2</sup>  | 23,33   |
| 66 | 2310403 | Płyta z wełny mineralnej gr 50 twarda                   | m <sup>2</sup>  | 7,81    |
| 67 | 2311363 | Płyta z wełny min twardej gr 15cm dach                  | m <sup>2</sup>  | 23,33   |
| 68 | 2351125 | Zaprawa klej do w.miner                                 | kg              | 44,64   |
| 69 | 2370610 | Beton żwirowy B-10                                      | m <sup>3</sup>  | 3,97    |
| 70 | 2370650 | Beton żwirowy B-20                                      | m <sup>3</sup>  | 16,50   |
| 71 | 2370660 | Beton żwirowy B-25                                      | m <sup>3</sup>  | 11,50   |
| 72 | 2380801 | Zaprawa wapienna M-0,6                                  | m <sup>3</sup>  | 0,50    |
| 73 | 2380810 | Zaprawy cementowo-wapienne                              | m <sup>3</sup>  | 3,64    |
| 74 | 2380812 | Zaprawa cementowo-wapienna M-2                          | m <sup>3</sup>  | 3,71    |
| 75 | 2380814 | Zaprawa cementowo-wapienna M-4                          | m <sup>3</sup>  | 0,21    |
| 76 | 2380815 | Zaprawa cementowo-wapienna M-7                          | m <sup>3</sup>  | 0,34    |
| 77 | 2380820 | Zaprawy cementowe                                       | m <sup>3</sup>  | 1,30    |
| 78 | 2381811 | Zaprawa do spoinowania sucha mieszanina                 | kg              | 56,77   |
| 79 | 2382699 | Suche zaprawy tynkarskie gipsowe                        | kg              | 1069,92 |
| 80 | 2520151 | Płytki pochłóg gresowe                                  | m <sup>2</sup>  | 38,43   |
| 81 | 2520151 | Płytki pochłóg terakota luzem gres                      | m <sup>2</sup>  | 16,69   |
| 82 | 2520170 | Płytki schodowe 30x30 antypoślizgowe gres               | m <sup>2</sup>  | 34,76   |
| 83 | 2520170 | Płytki schodowe zewnętrzne antypoślizgowe mrozo odporne | m <sup>2</sup>  | 5,18    |
| 84 | 2600020 | Bale iglaste obrzynane kl.3                             | m <sup>3</sup>  | 0,08    |
| 85 | 2602003 | Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3                   | m <sup>3</sup>  | 0,98    |
| 86 | 2602013 | Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3                   | m <sup>3</sup>  | 0,45    |
| 87 | 2604199 | Listewki iglaste                                        | metr            | 8,89    |
| 88 | 2641010 | Belki iglaste nasyczone kl.2                            | m <sup>3</sup>  | 0,67    |
| 89 | 2660718 | Płyty wiórowe OSB3 grub 25 mm                           | m <sup>3</sup>  | 0,37    |
| 90 | 3930000 | Woda przemysłowa                                        | dm <sup>3</sup> | 134,82  |
| 91 | 3930000 | Woda przemysłowa                                        | m <sup>3</sup>  | 0,28    |
| 92 | 3950099 | Drewno okrągłe korowane na stemple                      | m <sup>3</sup>  | 0,06    |
| 93 | 3950199 | Drewno opałowe szczapy                                  | kg              | 36,32   |
| 94 | 6803699 | Wkręty stal samogwintujące                              | szt             | 70,64   |
| 95 | 8462699 | Kołki rozporowe plastikowe                              | szt             | 56,84   |

## S P R Z Ę T

|    |       |                                                    |        |       |
|----|-------|----------------------------------------------------|--------|-------|
| 1  | 11133 | Koparka kołowa 0,6 m <sup>3</sup>                  | m-godz | 0,94  |
| 2  | 11161 | Koparka gąsienicowa 0,25 m <sup>3</sup>            | m-godz | 3,80  |
| 3  | 11334 | Spycharka gąsienicowa 100 kM                       | m-godz | 1,30  |
| 4  | 31121 | Żuraw samochodowy 12-16 Mg                         | m-godz | 1,22  |
| 5  | 34212 | Wyciąg szypowy 1,5 Mg                              | m-godz | 37,04 |
| 6  | 34312 | Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg                        | m-godz | 53,65 |
| 7  | 35111 | Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg                  | m-godz | 0,13  |
| 8  | 39000 | Środek transportowy (1)                            | m-godz | 0,32  |
| 9  | 39000 | Środek transportowy do 5,0 Mg                      | m-godz | 9,66  |
| 10 | 39811 | Samochód wywrotka do 5 Mg                          | m-godz | 18,34 |
| 11 | 43211 | Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm <sup>3</sup> | m-godz | 2,41  |
| 12 | 48411 | Mechaniczny pomost roboczy 600/35                  | m-godz | 2,87  |
| 13 | 72111 | Spawarka wirująca 300 A                            | m-godz | 18,00 |