



PRZEKRÓJ AK-AK - KONSTRUKCJA

SKALA 1:50

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej".
2. Poziomy posadek należy zweryfikować i precyzyjnie wykreślić geometrycznie na etapie wykonawczym. Dodać wykaz od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i słuparki okiennej i drzwiowej, szkieł, rasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyłów, odbójników wewnętrznych i innych należy zamować i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obramów rzeźbiwistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Każdy element projektowy należy rozpoznać i rozpoznać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zosada sztuki budowlanej.
9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanego lub powszechnie przyjętego rozwiązania w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
10. Należy uwzględnić przebiega przez stropy otworów instalacyjnych rozpruścić i opierające się o rysunki branżowe.
11. Należy wypuścić pręty ze ścian zewnętrznych celem przewiązania ze ścianami działowymi.
12. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

UWAGA:

Inwentaryzacji budynku dokonano na podstawie wizji lokalnej oraz pomiarów wykonanych ręcznie. Dopuszcza się możliwość istnienia miejscowych rozbieżności wynikających z błędów pomiarowych, grubości tynków, braku dostępności pomieszczeń. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zweryfikować przyjęte założenia wymiarowo-materiałowe poprzez dokonanie większej ilości odkrywek, odcuk i odsłonięcia elementów zbudowanych. Zasady łączenia ścian istniejących z projektowanymi wg wiedzy ogólnobudowlanej oraz szczegółowych rysunków wykonawczych i opisów.

LEGENDA:

	- zamurowania
	- cegła pełna
	- zamurowania
	- Siłka E12/E24
	- wykucia
	- rozbiórki
	- istniejące ściany
	- bez zmian

Opracowanie zamienne do pozwolenia na budowę nr 728/P/2013 z dnia 18.12.2013 roku.

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU

URZĘDU GMINY

INWESTOR:	Gmina Świąciechowa
LOKALIZACJA:	ul.Ułtńska 4; 64-115 Świąciechowa

TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ AK-AK-KONSTRUKCJA RYSUNEK ZAMIENNY	Skala: 1:50
----------------	---	-------------

PROJ. KONSTR:	mgr inż. M.Donke WKP/0038/POOK/07	STADIUM: Projekt budowlany
---------------	-----------------------------------	----------------------------

OPRACOWAŁ:	mgr inż. M.Donke	NR RYS. 9
------------	------------------	-----------

DATA:	maj 2015	Strona:
-------	----------	---------

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title

()

/Subject

(D:20150706125523+02'00')

/ModDate

()

/Keywords

(PDFCreator Version 0.9.5)

/Creator

(D:20150706125523+02'00')

/CreationDate

(Administrator)

/Author

-mark-