



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
Numer pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]
01	sala 1	wkładzina obiektowa 67.99
02	wiatrołap	pyłki ceramiczne 6.80
03	zaplacze socjalne	pyłki ceramiczne 14.74
04	pokoje pedagogiczne	wkładzina obiektowa 66.20
05	biuro 1	wkładzina obiektowa 26.82
06	gabinet dyrektora	wkładzina obiektowa 15.60
07	przedpokój	wkładzina obiektowa 6.11
08	biuro 2	wkładzina obiektowa 26.82
09	zaplacze	pyłki ceramiczne 6.75
10	toaleta	pyłki ceramiczne 2.08
11	przedpokój	pyłki ceramiczne 2.69
12	pokoje lekarskie	pyłki ceramiczne 18.60
13	pokoje indywidualnych	wkładzina obiektowa 26.78
14	toaleta dzieci	pyłki ceramiczne 12.75
15	zaplacze	wkładzina obiektowa 7.73
16	szatnia	pyłki ceramiczne 10.33
17	korytarz	pyłki ceramiczne 107.46
18	sala 2	wkładzina obiektowa 67.99
19	magazyn sprzętu widowiskowego	pyłki ceramiczne 17.72
20	magazyn sprzętu gimnastycznego	pyłki ceramiczne 17.72
21	sala wielofunkcyjna	wkładzina obiektowa 230.49
22	hol	pyłki ceramiczne 284.88
23	toaleta dzieci	pyłki ceramiczne 12.93
24	zaplacze	wkładzina obiektowa 7.73
25	szatnia	pyłki ceramiczne 10.33
26	korytarz	pyłki ceramiczne 80.61
27	sala 3	wkładzina obiektowa 67.99
28	sala 4	wkładzina obiektowa 67.99
29	szatnia	pyłki ceramiczne 10.33
30	zaplacze	wkładzina obiektowa 7.73
31	toaleta dzieci	pyłki ceramiczne 12.75
32	sala 5	wkładzina obiektowa 67.99
33	szatnia	pyłki ceramiczne 10.33
34	zaplacze	wkładzina obiektowa 7.73
35	toaleta dzieci	pyłki ceramiczne 12.93
36	sala 6	wkładzina obiektowa 67.99
37	wiatrołap	pyłki ceramiczne 6.08
38	archiwum	wkładzina obiektowa 13.62
39	przedpokój K	pyłki ceramiczne 4.70
40	toaleta N	pyłki ceramiczne 6.01
41	przedpokój M	pyłki ceramiczne 4.70
42	toaleta K	pyłki ceramiczne 6.21
43	toaleta M	pyłki ceramiczne 7.70
44	przedpokój D	pyłki ceramiczne 10.38
45	toaleta D	pyłki ceramiczne 9.94
46	pan. gospod.	pyłki ceramiczne 13.25
47	wielokom.	pyłki ceramiczne 22.80
48	kuchnia/pom. techn.	posadzka betonowa 42.13
49	sala 7	wkładzina obiektowa 67.99
50	podłoga	pyłki ceramiczne 125.60
51	magazyn sprzętu ogrodowego	posadzka betonowa 33.08
52	magazyn mebli/warstat	posadzka betonowa 23.71
53	toaleta dzieci	pyłki ceramiczne 12.75
54	zaplacze	wkładzina obiektowa 7.73
55	szatnia	pyłki ceramiczne 10.33
56	sala 8	wkładzina obiektowa 67.99
57	kuchnia wielofunkc.	pyłki ceramiczne 45.34
58	zmywalska	pyłki ceramiczne 16.01
59	obieralnia brodu warzyw	pyłki ceramiczne 11.40
60	stomawiska porządkowe	pyłki ceramiczne 1.70
61	korytarz	pyłki ceramiczne 16.98
62	przygotowania czysto mięso	pyłki ceramiczne 11.75
63	kuchnia chłodnicza	pyłki ceramiczne 5.44
64	magazyn surowy	pyłki ceramiczne 4.67
65	magazyn warzyw i owoców	pyłki ceramiczne 6.16
66	śmietnik	posadzka betonowa 12.80
67	pokoje intendenki	pyłki ceramiczne 3.98
68	korytarz	pyłki ceramiczne 31.44
69	wiatrołap	pyłki ceramiczne 4.67
70	zaplacze socjalne	pyłki ceramiczne 22.63
71	przedpokój	pyłki ceramiczne 4.70
72	toaleta	pyłki ceramiczne 1.67
73	natrysk	pyłki ceramiczne 1.90
74	toaleta dzieci	pyłki ceramiczne 12.93
75	zaplacze	wkładzina obiektowa 7.73
76	szatnia	pyłki ceramiczne 10.33
77	korytarz	pyłki ceramiczne 124.01
78	sala 9	wkładzina obiektowa 67.99
79	sala 10	wkładzina obiektowa 67.99
80	szatnia	pyłki ceramiczne 10.33
81	zaplacze	wkładzina obiektowa 7.73
82	toaleta dzieci	pyłki ceramiczne 12.75
83	sala 11	wkładzina obiektowa 67.99
84	szatnia	pyłki ceramiczne 10.33
85	zaplacze	wkładzina obiektowa 7.73
86	toaleta dzieci	pyłki ceramiczne 12.93
87	sala 12	wkładzina obiektowa 67.99
88	wiatrołap	pyłki ceramiczne 6.80
89	korytarz techniczny	pyłki ceramiczne 15.45
90	magazyn zasobów	pyłki ceramiczne 2.14
91	serwerownia	pyłki ceramiczne 9.72
Rozm		2718.42

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYSZŁE:	
- powierzchnia użytkowa	- 2718.42 m ²
- powierzchnia zabudowy	- 3030.89 m ²

UWAGA:
Główne przewody rozdzielacze prowadzone w przestrzeni technicznej nad sufitem podwieszanym prowadzić na poziomie +3.50m.
Przebiega przez przegrody budowlane w murach ochronnych.
Przewody instalacji gazowej prowadzić od razu z przegrodami z przegrodami przez przegrody budowlane w murach ochronnych z średnicą większą od rury głównej, wypełnionych masą plastyczną gazoszczelną

- OZNACZENIA:**
- instalacja c.o. zasilanie rozdzielczy C.O.
 - instalacja c.o. powrót od rozdzielczy C.O.
 - instalacja c.o. zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych
 - instalacja c.o. powrót z nagrzewnic central wentylacyjnych
 - instalacja c.o. zasilanie pelt ogrzewania podłogowego
 - instalacja c.o. powrót z pelt ogrzewania podłogowego
 - instalacja gazowa
 - nr powierzchni grzewczej
 - rozstaw układanych przewodów
 - średnica układanych przewodów
 - powierzchnia podłogi grzewczej
 - rozstaw układanych przewodów
 - rozdzielacz z zespołem pompowo mieszkającym

PROJEKT WYKONAWCZY			
OBJEKT:	BUDOWA PRZEDSZKOLA W ŚWIECIECHOWIE		
INWESTOR:	Gmina Świeciechowa		
LOKALIZACJA:	ul. Urońska 4, 64-115 Świeciechowa		
BRANŻA SANITARNIA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Leszek Korodziej		
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA WOD-KAN		
DATA:	październik 2016	SKALA:	1:100
STRONA:	3/WS		