



GMINA ŚWIECIECHOWA

URZĄD GMINY W ŚWIECIECHOWIE

ul. Ułańska 4, 64-115 Świeciechowa

Tel. 065 5333510, Fax 065 5299548, e-mail: urazdgminy@swieciechowa.pl

www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

FS.271.17.2023



WYJAŚNIENIA NR 2 DO SWZ Z DNIA 28 GRUDNIA 2023 R.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem”

Zamawiający – Gmina Świeciechowa, działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 – ze zmianami), informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego dnia 21 grudnia 2023 r. wpłynęły wnioski w zakresie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o wskazanej niżej treści:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie różnic w opisie dotyczącym zabezpieczenia konstrukcji dachu nad salą (dwuspadowy). Wg opisu warstwy D1 oraz opisu technicznego (projekt techniczny architektoniczny) pkt. 3.7.6.1 więzary należy wykonać w klasie R30 natomiast zgodnie z opisem do projektu budowlanego pkt. 5.2.7 G – ochrona przeciwpożarowa obiektu konstrukcji dachu nie stawia się wymagań. W jakim celu zatem wymaga się tego zabezpieczenia skoro Warunki techniczne tego nie wymagają.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że więzary dachowe należy wykonać w klasie R30. Ponadto w zakresie wymaganej klasy odporności pożarowej budynku należy wykonać:

- główna konstrukcja nośna – R30,
- konstrukcja dachu – R30,
- strop – REI30,
- ściany zewnętrzne – EI30,
- ściana wewnętrzna – bez klasyfikacji,
- pokrycie dachu – R30.

Pytanie 2:

Na przekroju P3 – strop poddasza (rysunek A1 Projektu technicznego) widnieje opis warstwy: systemowy ruszt stalowy + płyta G-K + płyty z wełny szklanej. Zgodnie z przedmiarem robót poz. 103 – należy wykonać sufit podwieszany typu A zgodnie z dokumentacją. Czy zatem w tej pozycji należy ująć:

- wykonanie izolacji termicznej z wełny gr. 25 cm,
- wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g-k. Jeżeli tak to czy ten sufit ma zabezpieczyć ogniowo konstrukcja drewnianą dachu do R30:
- wykonanie sufitu podwieszanego typu A.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że sufit podwieszany typu A należy wycenić i wykonać zgodnie z przekrojem P3 w Projekcie Technicznym (Rysunek A1). Pozycję 103 przedmiaru należy wycenić zgodnie z przekrojem P3 w Projekcie Technicznym (Rysunek A1), zatem należy w niej ująć wykonanie izolacji termicznej z wełny gr. 25 cm, systemowy ruszt stalowy, płytę G-K i płyty z wełny szklanej (wg rysunku rzutu sufitów – typ A) – dla tej przegrody nie jest wymagana klasa odporności R30.

Pytanie 3:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w opisie: Projekt techniczny architektoniczny pkt. 3.7.6.1 więzary należy wykonać w klasie R30 natomiast wg. opisu do projektu budowlanego pkt. 5.2.7 G – ochrona przeciwpożarowa obiektu konstrukcji dachu nie stawia się wymagań. Czy akceptowalnym rozwiązaniem dla Zamawiającego jest zastosowanie na suficie nad którym znajduje się konstrukcja dźwigowa okładziny w postaci dwóch płyt gipsowo kartonowych GKF (celem uzyskania rozwiązania dla w/w zagadnienia).

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że więzary dachowe należy wykonać w klasie R30. Sufit podwieszany typu A należy wycenić i wykonać zgodnie z przekrojem P3 w Projekcie Technicznym (Rysunek A1). Należy przyjąć wykonanie izolacji termicznej z wełny gr. 25 cm, systemowy ruszt stalowy, płyta G-K i płyty z wełny szklanej (wg rysunku rzutu sufitów – typ A) – dla tej przegrody nie jest wymagana klasa odporności R30.

Święciechowa, dnia 28 grudnia 2023 r.

Zatwierdzam
Wójt Gminy Święciechowa
/-/ mgr inż. Marek Lorych