

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.5	km km	0.500	
				RAZEM	0.500
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie, kształtowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego km 0+312-0+500 (500-312)*5.1	m ² m ²	958.800	
				RAZEM	958.800
3	KNR 2-01 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 25 km 312*5.3*0.5+(21+13.3+19.2+14.2+18.9+15.7)*0.5	m ³ m ³	877.950	
				RAZEM	877.950
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i zjazdów. 312*5.3+(21+13.3+19.2+14.2+18.9+15.7)	m ² m ²	1755.900	
				RAZEM	1755.900
5	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa z betonu C3/4 bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 312*5.3+(21+13.3+19.2+14.2+18.9+15.7)	m ² m ²	1755.900	
				RAZEM	1755.900
6	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 312*5.3+(21+13.3+19.2+14.2+18.9+15.7)	m ² m ²	1755.900	
				RAZEM	1755.900
7	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (500-312)*5.1	m ² m ²	958.800	
				RAZEM	958.800
8	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej podbudowy z kruszywa 500*5+21+13.3+19.2+14.2+18.9+15.7	m ² m ²	2602.300	
				RAZEM	2602.300
9	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 500*5+21+13.3+19.2+14.2+18.9+15.7	m ² m ²	2602.300	
				RAZEM	2602.300
10	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 500*5+21+13.3+19.2+14.2+18.9+15.7	m ² m ²	2602.300	
				RAZEM	2602.300
11	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. do 5 cm. 500*5+21+13.3+19.2+14.2+18.9+15.7	m ² m ²	2602.300	
				RAZEM	2602.300
12	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 500*1*2	m ² m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
13	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km Korytowanie wraz z opłatą za składowanie Korytowanie 500*0.75*2*0.15<pobocza>	m ³ m ³	112.500	
				RAZEM	112.500
14	KNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni / pobocza / 500*0.75*2<pobocza>	m ² m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
15	KNR 6 0113-01	Pobocza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm mm - gr. 15 cm (destrukta asfaltowy) 500*0.75*2<pobocza>	m ² m ²	750.000	
				RAZEM	750.000