

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sieć wodociągowa			
1.1		Roboty Ziemne			
1	KNR-W 2- d.1. 01 0211-01 1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II (70*20)*1.5*1.1+25- (131.58*1.5*1.1)	m ³ m ³	 2117.893	
				RAZEM	2117.893
2	KNR-W 2- d.1. 01 0306-01 1	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) poz.1*0.1	m ³ m ³	 211.789	
				RAZEM	211.789
3	KNR-W 2- d.1. 01 0222-01 1	Zасыpywanie wykopów w gruncie kat. I-II poz.1+poz.2-poz.5	m ³ m ³	 2077.682	
				RAZEM	2077.682
4	KNR-W 2- d.1. 01 0228-03 1	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II poz.3	m ³ m ³	 2077.682	
				RAZEM	2077.682
1.2		Roboty montażowe			
5	KNR-W 2- d.1. 18 0511-02 2	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm 70*20*0.15*1.2	m ³ m ³	 252.000	
				RAZEM	252.000
6	KNR-W 2- d.1. 18 0517-02 2	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315 - zamknięcie rurą teleskopową kineta 90 stopni 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 2- d.1. 18 0109-01/ 2 02 analogia	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40 mm 20*70	m m	 1400.000	
				RAZEM	1400.000
8	KNR-W 2- d.1. 18 0109-01/ 2 02 analogia	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 25 mm 20*1	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR-W 2- d.1. 18 0201-01 2 analogia	Montaż pompy zatapialnej wraz z zakupem materiału 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 0-35 d.1. 0220-09 2 analogia	Rozdzielacze wraz z elektrozaworami 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2- d.1. 15 0138-01 2 analogia	Montaż zraszaczy 1804 43	szt. szt.	 43.000	
				RAZEM	43.000
12	KNR-W 2- d.1. 15 0138-01 2 analogia	Montaż zraszaczy PGJ 44	szt. szt.	 44.000	
				RAZEM	44.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR-W 2-	Regulacja systemu nawadniania wraz z zakupem sterowników	kpl.		
d.1.	15 0138-01				
2	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-02	Dostawa zbiornika 12m3	elem.		
d.1.	1925-02				
2	analogia	4	elem.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 2-02	Mechaniczne opuszczanie zbiorników żelbetowych w gruntach suchych kat.I-II	m ³		
d.1.	1924-01				
2		12	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
1.3		Instalacja elektryczna			
16	kalk. własna	Wykonanie przyłącza elektrycznego 230V z istniejącej skrzynki elektrycznej na budynku z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń. <i>robocizna + materiał</i>	kpl.		
d.1.					
3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000