

połąć dachu budynku
sąsiedniego

wykonąć połączenie
z istn. instalacją odgromową

kierunek spadku
istniejącej połąci

wykonąć połączenie
z istn. instalacją odgromową

połąć dachu budynku
sąsiedniego

UWAGI:


- Przewody uziemiające instalacji odgromowej łączyć z przewodami odprowadzającymi za pomocą zacisków probierczych. Zaciski montować w puszkach elewacyjnych na wysokości 1,2m.
- Przewody odprowadzające wykonane drutem stalowym ocynkowanym FeZn Ø8mm ułożonym w rurkach PCV pod dociepleniem.
- Zwody poziome niskie wykonać odgromowymi, ocynkowanym FeZn Ø8mm ułożonym na uchwytach betonowych.
- Przewodzące elementy dachu łączyć drutem z siatką zwodów.
- Elektryczne urządzenia dachowe z materiałów izolacyjnych i przewodzących, wystające ponad chronioną przestrzeń, chronić iglicami odgromowymi. Zachować normalywne odległości iglic od chronionych urządzeń.
- Wszelkie połączenia wykonać jako skręcane. Gwinty konserwować wazeliną techniczną.

LEGENDA:

LEGENDA:	
ZP	zadisk probierczy - (wys. montażu 1,2m)
---	zwód poziomy - drut FeZn Ø8
---	przewód odprowadzający - drut FeZn Ø8 w rurce PCV
•	połączenie skręcane

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-HD 60364
SZYBKIE SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

OCHRONA ODGROMOWA
ZGODNIE Z PN-EN 62305



PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU

URZĘDU GMINY

OBIEKT:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY		
INWESTOR:	Gmina Świąciechowa ul.Urtańska 4; 64–115 Świąciechowa		
LOKALIZACJA:	ul.Urtańska 4; 64–115 Świąciechowa działka nr 85/1; arkusz mapy nr 1		
TYTUŁ RYSUNKU:	INSTALACJA ODGROMOWA		skala: 1:50
PROJEKTANT:	mgr inż. R.Poioch upr. nr WKP/0178/PWOE/10		STADIUM: proj.budowlany
OPRACOWAŁ:	mgr inż. M.Żelawski		NR RYS. 3/E
DATA:	czerwiec 2013		Strona: