

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach - etap II**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Świeciechowa
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 411050712
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Ułańska
- 1.4.2.) Miejscowość:** Świeciechowa
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 64-115
- 1.4.4.) Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL417 - Leszczyński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** (65)5333510
- 1.4.8.) Numer faksu:** (65)5299548
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** urządgminy@swieciechowa.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://swieciechowa.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00379736
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2024-06-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00369566
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach poprzez budowę alejek wewnętrznych z nawierzchni mineralnej oraz prace związane z ułożeniem rur osłonowych pod przyszłą instalację elektryczną. 2. Zakres robót przewidzianych do realizacji obejmuje:

1) Budowę alejek wewnętrznych na terenie działki 655 w Lasocicach – około 1240 m². Należy wykonać ścieżki z nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej, naturalnie stabilizowanej, przeznaczonej do stosowania na alejkach parkowych, placach i ścieżkach rowerowych. Wszystkie krawędzie należy ograniczyć obrzeżami chodnikowymi:

- obrzeża betonowe szare o wymiarach 6x25 cm na podsypce piaskowej;

- podbudowa betonowa C12/15;

- warstwa dynamiczna – mieszanka kamienia, łupka, spoiwa grysowego frakcja 0/16 mm, zagęszczona – 5 cm;

- podbudowa z piasku średnioziarnistego IS=0,95 zagęszczona mechanicznie – 20 cm;

- geowłóknina 200 g/m²; CBR. 2,5 kN, wodoprzepuszczalna >90 l/m²s.

2) Prace związane z ułożeniem rur osłonowych PCV 140 mm (DVK) pod przyszłą instalację elektryczną związaną z oświetleniem terenu i monitoringiem.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 11 do SWZ), w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10 do SWZ) oraz przedmiarach robót (Załącznik nr 9 do SWZ).

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach poprzez budowę alejek wewnętrznych z nawierzchni mineralnej oraz prace związane z ułożeniem rur osłonowych pod przyszłą instalację elektryczną. 2. Zakres robót przewidzianych do realizacji obejmuje:

1) Budowę alejek wewnętrznych na terenie działki 655 w Lasocicach – około 1240 m². Należy wykonać ścieżki z nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej, naturalnie stabilizowanej, przeznaczonej do stosowania na alejkach parkowych, placach i ścieżkach rowerowych. Wszystkie krawędzie należy ograniczyć obrzeżami chodnikowymi:

- obrzeża betonowe szare o wymiarach 6x25 cm na podsypce piaskowej;
- nawierzchnia mineralna 0/8 mm – 3 cm;
- warstwa dynamiczna – mieszanka kamienia, łupka, spoiwa grysowego frakcja 0/16 mm; zagęszczona – 5 cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – 15 cm;
- zagęszczona mechanicznie podbudowa z piasku średnioziarnistego $I_s=0,95$ – 20 cm;
- geowłóknina 200 g/m²; CBR. 2,5 kN, wodoprzepuszczalna >90 l/m²s.

2) Prace związane z ułożeniem rur osłonowych PCV 140 mm (DVK) pod przyszłą instalację elektryczną związaną z oświetleniem terenu i monitoringiem.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 11 do SWZ), w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10 do SWZ) oraz przedmiarach robót (Załącznik nr 9 do SWZ).