

## PRZEDMIAR ROBÓT - roboty drogowe

**"Utwardzenie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem - ul. Warzywna w Świąciechowie".**

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	<b>D.00.00.00</b>		<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	*	*
1	*		Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	*	ryczałt
2	D.00.00.00		Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną	kpl.	1,000
	<b>D.01.00.00.</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*
3	D.01.01.01.	KNR-2-01 0119-03	Prace pomiarowe przy budowie drogi	km	0,756
	D.01.02.04.		Rozbiórka elementów dróg i ulic wraz z kosztami utylizacji i wywozu na składowisko Wykonawcy prac. Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu materiału rozbiórkowego i wydobycia ziemi		
4	D.01.02.04.	KNR 2-31 0814-02	a) rozbiórka krawężnika betonowego	m	26,00
5	D.01.02.02	KNR 2-01 0206-03 0214-03	Zdjęcie warstwy humusu, gr. 30cm	m <sup>3</sup>	1350,30
	<b>D.02.00.00.</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	*	*
6	D.04.01.01	KNR 2-01 0206-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5km - wraz z kosztami utylizacji -dot. korytowania	m <sup>3</sup>	1 341,32
	<b>D.08.00.00.</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>	*	*
7	D.08.01.01	KNR 2-31 0403-03	Ustawienie elementów betonowych: - opornik 10x25cm	m	1 009,00
8	D.08.03.01	KNR 2-31 0407-05	- obrzeże betonowe 8x30cm	m	194,00
9	D.08.01.01	KNR 2-31 0407-06	- krawężnik najazdowy 15x22x100cm	m	37,00

10	D.08.01.01	KNR 2-31 0407-07	- krawężnik betonowy 15x30x100cm	m	397,00
11	D.08.05.02	KNR 2-31 0607-02	- ściek uliczny z dwóch rzędów kostki betonowej (szer. 0,20cm)	m	539,00
	<b>D.05.00.00</b>		<b>NOWE NAWIERZCHNIE</b>	*	*
	<b>D.05.00.00.</b>		<b>NAWIERZCHNIE - JEZDNI</b>	*	*
12	D.05.03.23a	KNR 0-11 0317-04+KNR 0-11 031708	Warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa bezfazowa typu "Domino" lub równoważne koloru szarego, gr. 8 cm, na podsypce cem. - piaskowej	m <sup>2</sup>	4066,00
13	D.04.06.01a	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki z kruszywa związanego cementem C8/10 o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>	4066,00
14	D.04.06.01a	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04	Wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniająca istn. podłoże gruntowe z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C3/4, gr. 30 cm	m <sup>2</sup>	4066,00
	<b>D.05.00.00.</b>		<b>NAWIERZCHNIE - ZAWĘŻENIA</b>	*	*
15	D.05.03.01	KNR 2-31 0406-0800	Warstwa ścieralna: kostka kamienna granitowa regularna, o wym. 7/9cm, na podsypce cementowo - piaskowej	m <sup>2</sup>	39,00
16	D.04.06.01a	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki z kruszywa związanego cementem C8/10 o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>	39,00
17	D.04.06.01a	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04	Wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniająca istn. podłoże gruntowe z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C3/4, gr. 30 cm	m <sup>2</sup>	39,00
	<b>D.05.00.00.</b>		<b>NAWIERZCHNIE - CHODNIK</b>	*	*

18	D.05.03.23a	KNR 0-11 0317-04+KNR 0-11 031708	Warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa bezfazowa typu "Domino" lub równoważne koloru czerwonego, gr. 8 cm, na podsypce cem. - piaskowej	m <sup>2</sup>	396,00
19	D.04.05.01a	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej - kruszywem C90/3 (o uziarnieniu 0/31,5mm) o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	396,00
20	D.04.06.01a	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04	Wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniająca istn. podłoże gruntowe z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C3/4, gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	396,00
<b>D.05.00.00.</b>			<b>NAWIERZCHNIE - PROGI ZWALNIAJĄCE</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
21	D.05.03.23a	KNR 0-11 0317-04+KNR 0-11 031708	Warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa bezfazowa typu "Domino" lub równoważne koloru czerwonego, gr. 8 cm, na podsypce cem. -	m <sup>2</sup>	21,60
22	D.04.06.01a	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki z kruszywa związanego cementem C8/10 o grubości 28 cm (układana w dwóch warstwach)	m <sup>2</sup>	21,60
23	D.04.06.01a	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04	Wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniająca istn. podłoże gruntowe z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C3/4, gr. 30 cm	m <sup>2</sup>	21,60
<b>D.07.00.00.</b>			<b>ELEMENTY BRD</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
	D.07.02.01		Znaki pionowe		
24		KNR 2-31 0702-02 KNR 2-31 0703-01	Montaż nowych znaków małe	szt.	16,00

25	D.07.01.01	KNR 2-31 0706-02 KNR 2-31 0706-03 KNR 2-31 0706-07	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie	m <sup>2</sup>	20,00
26	D.07.02.01	KNR 2-31 0702-02 KNR 2-31 0703-01	Oznakowanie pionowe - słupki zwykłe	szt.	8,00
	<b>D.09.00.00.</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
27	D.09.01.01	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw, warstwa humusu gr. 15cm	m <sup>2</sup>	639,00
	<b>010.00.00</b>		<b>INNE ROBOTY</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
28	D.10.00.01	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek wodociagowych	szt.	63
29	D.10.00.02	KNR 2-31 1406-03	Regulacja wysokościowa istn. wpustów ulicznych	szt.	2
30	D.10.00.01	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek KS	szt.	22
31	D.10.00.01	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek gazowych	szt.	43
32			Zamiana hydrantów naziemnych na podziemne	szt.	4
33	D.10.00.01	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych Uwaga: założyć wymianę	szt.	6