

# PRZEDMIAR ROBÓT

"Przebudowa drogi gminnej 712726P ul.Nowa w  
miejscowości Długie Stare  
obręb Długie Stare dz. nr ewid. 64"

LP	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			jm	Ilość
1	2	3	4	5
I		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,552
2	01.02.04	Rozbiórka krawężników, obrzeży, bet. z odwozem poza teren budowy	mb	712,0
3	01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z płyt bet./kost. bruk/ beton. z załad. I transp.poza teren bud (Plac Zamawiającego)	m <sup>2</sup>	535,0
4	01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z bet./kamienia/pod remont o grubości 20 cm z załad. I transp.poza teren bud	m <sup>2</sup>	1 656,0
II		<b>PODBUDOWA</b>		
5	04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat. I-IV śr gł 15 cm z wywozem nadmiaru poza teren budowy	m <sup>2</sup>	355,0
6	04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod remont i zjazdy, ściek, krawężnik, obrzeża w gruncie kat. I-IV śr głębokości 25 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m <sup>2</sup>	2 248,0
7	04.05.01	Wzmocnienie podłoża -(chodnik) wykonanie warstwy z kruszywa stab. cem. o R <sub>m</sub> = 5.0 MPa , grub. 10.0 cm	m <sup>2</sup>	355,0
8	04.05.01	Wzmocnienie podłoża -(pod remont i zjazdy, ściek,) warstwy z kruszywa stab. cem. o R <sub>m</sub> = 5.0 MPa , grub. 10.0 cm	m <sup>2</sup>	2 248,0
9	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego poszerzenie, remont + zjazdy 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub. 20,0 cm	m <sup>2</sup>	2 248,0
10	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	7 726,0
11	04.07.01 a	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	1 656,0
III		<b>NAWIERZCHNIA</b>		
12	05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki (Plac Zamawiającego)	m <sup>2</sup>	1 656,0
13	05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 - grubość po zagęszcz. śr 5cm	m <sup>2</sup>	3 035,0
14	05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubość śr. 5 cm jezdni,	m <sup>2</sup>	3 035,0
15	05.03.23	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	340,0
16	05.03.23	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej o grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	355,0
IV		<b>ELEMENTY ULICY</b>		

17	08,01,01	Reg. Wys. Krawężniki betonowe o wymiarach 15/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	210,0
18	08,01,01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (w tym łukowe)	mb	234,0
19	08,01,01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15/22 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu ( zjazdy)	mb	132,0
20	08.03.02	Opornik betonowy o wymiarach 12/25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. z oporem (zjazdu z k.b od str. posesji)	mb	110,0
21	08.03.02	Obrzeża betonowe o wymiarach 8/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. z oporem (chodnik, zjazdu do posesji)	mb	346,0
22	08.05.02	Ściek betonowy 8,5-10/28/50 na ławie betonowej z oporem gr 22cm i podsypce cem-piask gr 5cm	mb	525,0
<b>V</b>		<b>Odwodnienie</b>		
23	03.02.00	Regulacja wysokościowa studni tp, ks	szt.	14,0
24	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC SN 8dn 160 mm na podsypce piaskowej gr 10 cm wraz rozbiórką, robotami ziemnymi, odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopu robotami odtworzeniowymi (do gł 1,5m)	mb	29
25	03.02.01	Wymiana studzienki ściekowej ulicznej betonowej o Ø 500 mm z osadnikiem bez syfonu--wpusty żeliwne D-400 (zawias i rygiel) rozbiórką, robotami ziemnymi, odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopu robotami odtworzeniowymi (do gł. 1,5m), z załadunkiem i transportem gruzu poza teren budowy	szt.	12
26	03.02.00	Regulacja wysokościowa zaworów wod,	szt.	9,0
<b>VI</b>		<b>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>		
27	07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych	szt.	2
28	07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych B-20 1szt ,A-12a 1szt.	szt.	2