

<b>PRZEDMIAR ROBÓT - roboty drogowe</b> <b>"Przebudowa drogi - ul. Jantara w Strzyżewicach".</b>					
Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	<b>D.00.00.00</b>		<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	*	*
1	*		Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	*	ryczałt
2	D.00.00.00		Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną	kpl.	1,000
	<b>D.01.00.00.</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*
3	D.01.01.01.	KNR-2-01 0119-03	Prace pomiarowe przy budowie drogi	km	0,135
12	D.01.02.02	KNR 2-01 0206-03 0214-03	Zdjęcie warstwy humusu (usunięcie gruntu niebudowlanego), gr. 30cm	m <sup>3</sup>	186,93
	<b>D.02.00.00.</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	*	*
13	D.04.01.01	KNR 2-01 0206-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5km - wraz z kosztami utylizacji -dot. korytowania	m <sup>3</sup>	17,44
	<b>D.08.00.00.</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>	*	*
14	D.08.01.01	KNR 2-31 0403-03	Ustawienie elementów betonowych:	m	241,00
15	D.08.03.01	KNR 2-31 0407-05	- opornik 10x25cm - obrzeże 8x30cm	m	48,00
16	D.08.01.01	KNR 2-31 0407-06	- projektowany krawężnik betonowy 15x22cm typu najazdowego na ławie betonowej C12/15 z oporem, wyniesiony do 4 cm	m	26,00
17	D.08.05.02	KNR 2-31 0607-02	- ściek uliczny z dwóch rzędów kostki betonowej (szer. 0,20cm)	m	131,00
	<b>D.05.00.00</b>		<b>NOWE NAWIERZCHNIE</b>	*	*
	<b>D.05.00.00.</b>		<b>NAWIERZCHNIE - CIĄG PIESZO-JEZDNY</b>	*	*
16	D.05.03.23a	KNR 0-11 0317-04+KNR 0-11 031708	Warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa bezfazowa typu "Domino" lub równoważne koloru szarego, gr. 8 cm, na podsypce cem. - piaskowej	m <sup>2</sup>	598,00

17	D.04.06.01a	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki z kruszywa związanego cementem C8/10 o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>	598,00
18	D.04.06.01a	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109- 04	Wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniająca istn. podłoże gruntowe z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C3/4, gr. 30 cm	m <sup>2</sup>	598,00
<b>D.05.00.00.</b>			<b>NAWIERZCHNIE - ZAWĘŻENIA</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
19	D.05.03.01	KNR 2-31 0406- 0800	Warstwa ścieralna: kostka kamienna granitowa regularna, o wym. 7/9cm, na podsypce cementowo - piaskowej	m <sup>2</sup>	13,00
20	D.04.06.01a	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki z kruszywa związanego cementem C8/10 o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>	13,00
21	D.04.06.01a	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109- 04	Wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniająca istn. podłoże gruntowe z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C3/4, gr. 30 cm	m <sup>2</sup>	13,00
<b>D.05.00.00.</b>			<b>NAWIERZCHNIE - ZJAZDY</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
16	D.05.03.23a	KNR 0-11 0317- 04+KNR 0-11 031708	Warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa bezfazowa typu "Cegła" lub równoważne koloru grafitowego, gr. 8 cm, na podsypce cem. - piaskowej	m <sup>2</sup>	12,00
17	D.04.06.01a	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki z kruszywa związanego cementem C8/10 o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>	12,00
18	D.04.06.01a	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109- 04	Wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniająca istn. podłoże gruntowe z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C3/4, gr. 30 cm	m <sup>2</sup>	12,00
<b>D.05.00.00.</b>			<b>NAWIERZCHNIE - DOJŚCIA DO POSESJI</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
16	D.05.03.23a	KNR 0-11 0317- 04+KNR 0-11 031708	Warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa bezfazowa typu "Domino" lub równoważne koloru czerwonego, gr. 8 cm, na podsypce cem. - piaskowej	m <sup>2</sup>	0,10

	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	0,10
18	D.04.06.01a	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04	Wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniająca istn. podłoże gruntowe z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C3/4, gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	0,10
<b>D.07.00.00.</b>		<b>ELEMENTY BRD</b>		<b>*</b>	<b>*</b>
	D.07.02.01		Znaki pionowe		
22		KNR 2-31 0702-02 KNR 2-31 0703-01	Montaż nowych znaków małe	szt.	7,00
23	D.07.01.01	KNR 2-31 0706-02 KNR 2-31 0706-03 KNR 2-31 0706-07	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie	m <sup>2</sup>	11,00
<b>010.00.00</b>		<b>INNE ROBOTY</b>		<b>*</b>	<b>*</b>
26	D.10.00.01	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek wodociągowych	szt.	7
28	D.10.00.01	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek KS	szt.	3
29	D.10.00.01	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek gazowych	szt.	8