

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|----------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | | Obrzeża betonowe | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-31 0401-01 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 136.00 | m m | 136.000 | |
| | | | | RAZEM | 136.000 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła z betonu B15 136.00*0.06 | m ³ m ³ | 8.160 | |
| | | | | RAZEM | 8.160 |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Obrzeża betonowe - materiał Inwestora) 136.00 | m m | 136.000 | |
| | | | | RAZEM | 136.000 |
| 2 | | Podbudowa pod nawierzchnie | | | |
| 4 d.2 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 661.57 | m ² m ² | 661.570 | |
| | | | | RAZEM | 661.570 |
| 5 d.2 | KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 661.57 | m ² m ² | 661.570 | |
| | | | | RAZEM | 661.570 |
| 6 d.2 | kalkulacja własna | Nawierzchnia boiska sportowego z poliuretanu wraz z malowaniem linii 661.57 | m ² m ² | 661.570 | |
| | | | | RAZEM | 661.570 |
| 3 | | Wypożyczenie boiska | | | |
| 7 d.3 | kalkulacja własna | Montaż tulei stalowych stojaka dwusłupowego do koszykówki (tuleje -materiał Inwestora) 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 d.3 | kalkulacja własna | Montaż tulei słupków i siatki do piłki siatkowej (t uleje - materiał Inwestora) 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 9 d.3 | kalkulacja własna | Montaż bramek do piłki ręcznej (bramki - materiał Inwestora) 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 10 d.3 | kalkulacja własna | Dostawa i montaż piłkochwytych 38 | m m | 38.000 | |
| | | | | RAZEM | 38.000 |