

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu	ha		
d.1	0121-01	poz.8/10000	ha	0,035	
		poz.11/10000	ha	0,055	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,090</b>
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr. kat.III z rozgarnięciem urobku dookoła powstałych nawierzchni	m <sup>3</sup>		
d.1	0202-02	poz.8*0,50*1,1	m <sup>3</sup>	190,685	
	analogia	poz.11*0,15*1,1	m <sup>3</sup>	91,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>282,095</b>
3	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 50 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-03	poz.8*1,1	m <sup>2</sup>	381,370	
	0104-04			<b>RAZEM</b>	<b>381,370</b>
<b>2</b>		<b>Obrzeża</b>			
4	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-06	poz.7	m	361,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>361,000</b>
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła B10	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-03	0,10*0,32*poz.7	m <sup>3</sup>	11,552	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>11,552</b>
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła B20	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-03	(0,20*0,22-0,05*0,1*0,5*2-0,06*0,08)*poz.7	m <sup>3</sup>	12,346	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>12,346</b>
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0407-02	przedmiar A-CAD 361,00	m	361,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>361,000</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia półutwardzona</b>			
8	KNNR 6	Nawierzchnia - kruszywo z zamięłowaniem - warstwa o gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0204-06	346,70	m <sup>2</sup>	346,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>346,700</b>
9	KNR 9-11	Geowłóknina 200g/m2 układana sposobem ręcznym	m <sup>2</sup>		
d.3	0201-02	poz.8	m <sup>2</sup>	346,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>346,700</b>
10	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-03	poz.8	m <sup>2</sup>	346,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>346,700</b>
<b>4</b>		<b>Nawierzchnia z trawy</b>			
11	KNR 2-21	Wykonanie trawników	m <sup>2</sup>		
d.4	0401-04	554,00	m <sup>2</sup>	554,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>554,000</b>
12	KNR 2-01	Ręczne rozplantowanie ziemi z wykopów (ziemia przesiana) - kat.gr.III	m <sup>3</sup>		
d.4	0415-02	poz.2	m <sup>3</sup>	282,095	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>282,095</b>
13	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.4	0103-03	poz.11	m <sup>2</sup>	554,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>554,000</b>
<b>5</b>		<b>Wyposażenie</b>			
14	Dostawa i	Twister wraz z posadowieniem	kpl		
d.5	montaż				
	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
15	Dostawa i	Wioślarz wraz z posadowieniem	kpl		
d.5	montaż				
	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	Dostawa i d.5 montaż kalk. własna	Motył wraz z posadowieniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
17	Dostawa i d.5 montaż kalk. własna	Orbitrek wraz z posadowieniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
18	Dostawa i d.5 montaż kalk. własna	Wyciąg górny wraz z posadowieniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
19	Dostawa i d.5 montaż kalk. własna	Prasa nożna wraz z posadowieniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
20	Dostawa i d.5 montaż kalk. własna	Zestaw gimnastyczny wraz z posadowieniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
21	Dostawa i d.5 montaż kalk. własna	Zestaw gimnastyczny "małpi gaj" wraz z posadowieniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
22	Dostawa i d.5 montaż kalk. własna	Sześciokąt gimnastyczny wraz z posadowieniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
23	Dostawa i d.5 montaż kalk. własna	Ławki stylizowane z oparciem wraz z posadowieniem	szt		
		2*2+3*1+2*2	szt	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
24	Dostawa i d.5 montaż kalk. własna	Kosz na śmieci wraz z posadowieniem	szt		
		3	szt	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
25	Dostawa i d.5 montaż kalk. własna	Stół do ping-ponga wraz z posadowieniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
26	Dostawa i d.5 montaż kalk. własna	Stół do szachów wraz z posadowieniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
27	Dostawa i d.5 montaż kalk. własna	Stół do warcabów wraz z posadowieniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
28	Dostawa i d.5 montaż kalk. własna	Stojak na rowery wraz z posadowieniem	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
29	Dostawa i d.5 montaż kalk. własna	Tablica informacyjna wraz z posadowieniem	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>6</b>		<b>Ogrodzenie</b>			
30	KNP 16 d.6 0212-02.01 analogia	Ogrodzenie drewniane typu palisada h=1,20m - dostawa i montaż	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	przedmiar A-CAD	89,00	m	89,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>89,000</b>
<b>7</b>		<b>Trawniki, nasadzenia</b>			
31	KNR 2-21	Wykonanie trawników	m <sup>2</sup>		
d.7	0401-04	0	m <sup>2</sup>	0,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,000</b>
32	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów	szt.		
d.7	0302-01	0	szt.	0,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,000</b>