



GMINA ŚWIECIECHOWA

Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa
Tel. 065 5333510, Fax 065 5299548, e-mail: urządgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

FS.271.9.2021

WYJAŚNIENIE NR 2 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 6 sierpnia 2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlód, Piotrowice i Trzebiny”

Na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zm.) Gmina Święciechowa przekazuje, że do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Treść zapytań:

1. Po czyjej stronie, Zamawiającego czy Wykonawcy będą koszty związane z ewentualną wycinką drzew i krzewów.

2. Po czyjej stronie, Zamawiającego czy Wykonawcy będą koszty opłat administracyjnych związanych z ewentualną wycinką drzew i krzewów.

3. Czy Wykonawca w swojej ofercie ma ująć koszty związane z zajęciem pasa drogowego ? Jeżeli tak to prosimy o załączenie do SWZ aktualnych stawek za zajęcie pasa drogowego i w których pozycjach kosztorysów ofertowych należy ująć te koszty.

4. W załączonych do SWZ rysunkach 23-24 – Niechlód i 42-43 Piotrowice, Trzebiny pokazany jest przekrój poprzeczny dróg o nawierzchniach asfaltowych. Z przekrojów wynika, że konstrukcja nawierzchni asfaltowych musi być odtwarzana:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego /31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- warstwa odsączająca z piasku gr 20 cm.

Natomiast kosztorys ofertowy, który należy załączyć do oferty mówi o konstrukcji nawierzchni:

- podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna gr. 15 cm
- nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa wiążąca gr. 4 cm
- nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa ścieralna gr. 3 cm

Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności.

5. W załączonych przedmiarach robót brak jest ilości powierzchni chodników z kostki betonowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o ilości powierzchni chodników z kostki betonowej do odtworzenia.

6. W załączonych przedmiarach robót brak jest długości krawężników. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o długości krawężników do odtworzenia.

7. W załączonych do SWZ rysunkach 23-24 – Niechłód i 42-43 Piotrowice, Trzebiny pokazany jest przekrój poprzeczny dróg wewnętrznych w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalańa – odtworzenie:

- podbudowa – warstwa z kruszywa kamiennego łamanego – warstwa górna 0/31,5 mm gr 8 cm

- podbudowa – warstwa z kruszywa kamiennego łamanego – warstwa górna 31,5/63 mm gr 12 cm

oraz konstrukcja nawierzchni dróg wewnętrznych gruntowych – odtworzenie:

- podbudowa – warstwa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 gr. 20 cm

Natomiast kosztorys ofertowy, który należy załączyć do oferty mówi o konstrukcji nawierzchni:

- nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia gr 7 cm

Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności.

8. Czy Zamawiający jest w posiadania projektu tymczasowej organizacji ruchu ? Jeżeli tak to prosimy o załączenie tego projektu do SWZ oraz prosimy o informację w , których pozycjach kosztorysu ofertowego należy ująć te koszty ?

9. Czy Zamawiający jest w posiadania projektu docelowej organizacji ruchu ? Jeżeli tak to prosimy o załączenie tego projektu do SWZ oraz prosimy o informację w , których pozycjach kosztorysu ofertowego należy ująć te koszty ?

10. W Specyfikacji Warunków Zamówienia jest informacja cyt.: Roboty będą prowadzone również przy zabytku tj. na terenie historycznego zespołu budowlanego, jakim jest zespół podworski w Niechłódzie. (pozwolenie nr 209/2021/A) z dnia 12.04.2021 r. oraz na terenie historycznego zespołu pałacowego i folwarcznego w Trzebinach (pozwolenie nr 210/2021/A) z dnia 12.04.2021 r.

W czasie robót należy prowadzić badania archeologiczne (pozwolenie nr 142/C/2021) z dnia 26.03.2021 r. – Inwestor podpisze stosowną umowę z Archeologiem na prowadzenie badań.

Prosimy zatem o wyjaśnienie czy Wykonawca ma ująć w swojej ofercie koszt obsługi archeologicznej oraz koszt badań archeologicznych oraz w, których pozycjach kosztorysów ofertowych należy ująć ten koszt ?

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przewiertem sterowanym HDD całego zakresu rurociągów tłocznych ?

Gmina Świąciechowa jako Zamawiający w celu wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia informuje:

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1.

Zamawiający uprzejmie informuje, że w trakcie inwestycji nie przewiduje się konieczności wycinki drzew.

Ad. 2.

Zamawiający uprzejmie informuje, że w trakcie inwestycji nie przewiduje się konieczności wycinki drzew.

Ad. 3.

Zamawiający uprzejmie informuje, że na drogach gminnych i wewnętrznych gmina nie będzie pobierała opłat. Koszty zajęcia pasa drogowego w drogach powiatowych należy uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych Leszno.

Ad. 4.

Zamawiający uprzejmie informuje, że należy wykonać podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o grubości 6 cm zrównując górę z istniejącą warstwą ścieralną oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o gr. 5 cm na całej szerokości jezdni drogi powiatowej. W związku z powyższym poprawiono zapisy w przedmiarach robót.

Ad. 5.

Zamawiający uprzejmie informuje, że przedmiary robót uzupełniono o pozycje dotyczące rozbiórki i odtworzenia chodników i zjazdów.

Ad. 6.

Zamawiający uprzejmie informuje, że przedmiary robót uzupełniono o pozycje dotyczące krawężników do odtworzenia.

Ad. 7.

Zamawiający uprzejmie informuje, że drogi wewnętrzne należy odbudować z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm, tym samym poprawiono grubości warstw w przedmiarze robót.

Ad. 8.

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie posiada projektu tymczasowej organizacji ruchu. Zgodnie z Rozdziałem III ust. 9 pkt 27) SWZ, zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy (w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową) obejmuje także koszt wykonania i wdrożenia czasowych organizacji ruchu. Natomiast zgodnie z Rozdziałem XIV ust. 8 SWZ, jeżeli w opisie pozycji w przedmiarze nie uwzględniono pewnych czynności czy robót pomocniczych lub tymczasowych związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej, to koszty tych czynności i robót powinny być przez Wykonawców uwzględnione w cenie określonej dla danej roboty budowlanej lub rozrzucone na wszystkie pozycje.

Ad. 9.

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie posiada projektu docelowej organizacji ruchu. Jednocześnie informujemy, że organizacja ruchu nie ulegnie zmianie.

Ad. 10.

Zamawiający uprzejmie informuje, że koszt obsługi archeologicznej oraz koszt badań archeologicznych są po stronie Zamawiającego.

Ad. 11.

Zamawiający uprzejmie informuje, że wyraża zgodę na wykonanie przewiertem sterowanym HDD całego zakresu rurociągów tłocznych, przy zastosowaniu rur RC.

W związku z powyższymi zmianami na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na stronie internetowej Gminy Święciechowa, w zakładce dotyczącej postępowania, zostały umieszczone zaktualizowane, obowiązujące dokumenty: „Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SWZ z 06.08.2021 r.”.

Święciechowa, dnia 6 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzam
Wójt Gminy Święciechowa
/-/ mgr inż. Marek Lorych