

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45330000-9	Urządzenia systemu fotowoltaicznego			
1	KNR 5-08	Montaż konstrukcji z elementów 'U'- konstrukcje różne z kształtowników 22 i 44 lub ceowników 35 pojedyncze lub składane	szt.		
d.1	0712-07	100	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
2	KNNR 5	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań	szt.		
d.1	1101-11	100	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
3	KNNR 5	montaż modułów fotowoltaicznych	szt.		
d.1	0405-07	100	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
4	KNR 13-14	Montaż inwerterów systemu fotowoltaicznego, Inwerter fotowoltaiczny 40kWp	szt.		
d.1	0602-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 13-14	Montaż skrzynek sterowniczo-sygnalizacyjnych o masie do 20 kg Rozdzielnica DC	szt.		
d.1	0802-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 5	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg	szt.		
d.1	0404-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45330000-9	Urządzenia systemu fotowoltaicznego				
1 d.1	KNR 5-08 0712-07	Montaż konstrukcji z elementów 'U'- konstrukcje różne z kształowników 22 i 44 lub ceowników 35 pojedyncze lub składane	szt.	100		
2 d.1	KNNR 5 1101-11	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań	szt.	100		
3 d.1	KNNR 5 0405-07	montaż modułów fotowoltaicznych	szt.	100		
4 d.1	KNR 13-14 0602-01	Montaż inwerterów systemu fotowoltaicznego, Inwerter fotowoltaiczny 40kWp	szt.	1		
5 d.1	KNR 13-14 0802-01	Montaż skrzynek sterowniczo-sygnalizacyjnych o masie do 20 kg Rozdzielnica DC	szt.	1		
6 d.1	KNNR 5 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: