

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dostępna szkoła inowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów i otoczenia					
1		Szkoła podstawowa w Świąciechowie			
1.1		Sala rewalidacyjna			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	kalkulacja własna	Likwidacja trzech sanitariatów w pomieszczeniu nr 141 - demontaż podejść wody i kanalizacyjnych, zasłepienie rur wodociągowych i kanalizacyjnych, likwidacja siedmiu kabin natryskowych w pomieszczeniu nr 142 - demontaż podejść wody i kanalizacyjnych, zasłepienie rur wodociągowych i kanalizacyjnych usunięcie i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
d.1.1.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²		
d.1.0348-01					
1.1		5.34*3.31-0.80*2.00	m ²	16.075	
				RAZEM	16.075
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.0811-07					
1.1		4.10*2.80+5.34*2.0	m ²	22.160	
				RAZEM	22.160
1.1.2		Posadzki			
4	KNR 2-02	Oczyszczenie mechaniczne podłoża porozbiórkach posadzek	m ²		
d.1.2611-01-60					
1.2		22.160	m ²	22.160	
				RAZEM	22.160
5	KNR 2-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.1.1208-01					
1.2		22.160	m ²	22.160	
				RAZEM	22.160
6	KNR 2-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
d.1.1208-02					
1.2		22.160	m ²	22.160	
				RAZEM	22.160
7	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.1118-08					
1.2		22.160	m ²	22.160	
				RAZEM	22.160
8	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.1.1120-02					
1.2		4.10*2+3.00+1.00+1.80+0.30+1.80+0.95	m	17.050	
				RAZEM	17.050
1.1.3		Roboty wykończeniowe			
9	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
d.1.2003-02					
1.3		(3.00+1.12+0.92)*3.31-(0.80+0.90)*2.00	m ²	13.282	
				RAZEM	13.282
10	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
d.1.0613-06					
1.3		13.282	m ²	13.282	
				RAZEM	13.282
11	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone drzwi szer. 80 cm, ościeżnica regulowana, ściana gr. 12 cm wraz z dostosowaniem otworu do rozmiaru drzwi	m ²		
d.1.1017-01					
1.3		1.6*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-	m ²		
d.1.	1017-02	nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone, skrzydło drzwiowe szer. 90 cm, ościeżnica			
1.3		regulowan, siana gr.12 cm wraz z dostosowaniem otworu do rozmiaru drzwi	m ²	1.800	
		1.8			
				RAZEM	1.800
13	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na	m ²		
d.1.	2006-01	ścianach na zaprawie bez pasków na ścianach pokrytych płytkami			
1.3		(4.10+3.00+0.92+1.0+4.10)*3.31-(1.8+1.60)*2.05	m ²	36.457	
				RAZEM	36.457
14	wycena włas-	Roboty malarskie, szpachlarskie, przeróbka instalacji elektrycznej itp	kpl.		
d.1.	na				
1.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.		Roboty wykończeniowe			
4					
1.2		Sanitariaty			
1.2.		Roboty rozbiórkowe			
1					
15	wycena włas-	Likwidacja sanitariatów, demontaż podejść wody podejść kanalizacyjnych, za-	kpl.		
d.1.	na	słupienie rur, utylizacja materiałów z rozbiórki z poz. 26, 27,28.			
2.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0811-07				
2.1		2.50*5.70	m ²	14.250	
				RAZEM	14.250
17	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²		
d.1.	0348-01				
2.1		5.70*3.31	m ²	18.867	
				RAZEM	18.867
18	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.	0819-15				
2.1		(2.0+4.4+2.0)*2.0-0.8*1.6	m ²	15.520	
				RAZEM	15.520
1.2.		Roboty murowe, glazura ścian, roboty malarskie, stolarka drzwiowa			
2					
19	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1.	0120-02				
2.2		(5.70+2.50+1.96+1.28)*3.31-0.9*2.0-0.80*2.00*2	m ²	32.866	
				RAZEM	32.866
20	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²		
d.1.	0803-02				
2.2		(2.5*4+1.28*2+1.96*2)*2.20-0.80*2.00*1-0.90*2.0*1	m ²	32.856	
				RAZEM	32.856
21	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1.	0803-03				
2.2		(5.70*2+2.50*3+1.96*2+1.28*2)*3.31-0.80*2.00*4-0.90*2	m ²	75.808	
				RAZEM	75.808
22	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.1.	1505-01	ków gładkich bez gruntowania			
2.2		75.808-32.856+(1.28+0.12+1.96+2.50)*2*3.31-0.90*2.00*2-0.80*2.00*2+5.70*	m ²	89.195	
		2.50			
				RAZEM	89.195
23	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,	m ²		
d.1.	1017-01	6 m2 fabrycznie wykończone, szer. drzwi 80 cm, ościeżnica regulowana, scia-			
2.2		na gr. 12 cm			
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone, szerokość drzwi 90 cm, ościeżnica regulowana, ściana gr. 30 cm	m ²		
d.1.	1017-02				
2.2		1.8*3	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
1.2.		Posadzki			
3					
25	KNR 2-02	Oczyszczenie mechaniczne podłoża po rozbiórkach posadzek	m ²		
d.1.	2611-01-06				
2.3		14.25	m ²	14.250	
				RAZEM	14.250
26	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.1.	1208-01				
2.3		14.25	m ²	14.250	
				RAZEM	14.250
27	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
d.1.	1208-02				
2.3		14.25	m ²	14.250	
				RAZEM	14.250
28	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-08				
2.3		14.25	m ²	14.250	
				RAZEM	14.250
29	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.1.	1120-02				
2.3		5.7*2+2.5*4-0.9*5	m	16.900	
				RAZEM	16.900
1.2.		Roboty instalacyjne			
4					
30	Wycena własna	Przeróbka podejść instalacji wod.-kan. do miski sedesowej, umywalki, przeróbka instalacji elektrycznej	kpl.		
d.1.					
2.4		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	wycena własna	Dostawa i montaż miski sedesowej, umywalki, baterii, uchwytów dla niepełnosprawnych, lustra, suszarki podajnika na mydło i papier toaletowy, systemu przywoławczego	kpl.		
d.1.					
2.4		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Posadzka pom.232			
32	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0811-07				
3		9.77*9.20-(0.23+3.29)*7.00	m ²	65.244	
				RAZEM	65.244
33	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.1.	1208-01				
3		65.224	m ²	65.224	
				RAZEM	65.224
34	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-08				
3		65.224	m ²	65.224	
				RAZEM	65.224
35	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.1.	1120-02				
3		9.77+9.20*2-0.80*5-1.45	m	22.720	
				RAZEM	22.720