

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY	1	4
2	KONSTRUKCJA ZIEMNA I FORMOWANIE NASYPÓW, PODBUDOWY	5	13
3	NAWIERZCHNIE	14	16
4	WYKONCZENIE SKARP	17	18
5	WYPOSAŻENIE	19	22

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY			
1		Obsługa geodezyjna	kpl.		
d.1	wycena indywidualna				
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01	Wykopy wykonywane koparko spycharkami - zebranie ziemi urodzajnej	m ³		
d.1	0228-03	795,7*0,3	m ³	238,710	
		60,92*0,35	m ³	21,322	
				RAZEM	260,032
3	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża	m		
d.1	0401-06	8,0+9,5+3,0+8,0+5,5+7,6+1,8	m	43,400	
				RAZEM	43,400
4	KNR 2-01	Ładunek i wywiezienie ziemi z humusowania na odległość 20 km z opłatą za składowanie z pozostawieniem części urobku do późniejszego humusowania skarp	m ³		
d.1	0213-02	poz.2	m ³	260,032	
	0214-04	poz.3*0,3*0,4	m ³	5,208	
		-36,872	m ³	-36,872	
				RAZEM	228,368
2		KONSTRUKCJA ZIEMNA I FORMOWANIE NASYPÓW, PODBUDOWY			
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego przepuszczalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²		
d.2	0114-01 z.o.				
	2.12. 9901-02	795,7	m ²	795,700	
				RAZEM	795,700
6	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m ²		
d.2	0101-02	795,7	m ²	795,700	
				RAZEM	795,700
7	KNR 2-02	Konstrukcja ziemna z mieszanki mineralno piaszczystej z zagęszczeniem	m ³		
d.2	1101-07	485,686	m ³	485,686	
				RAZEM	485,686
8	KNR 2-01	Obróbka nasypu zimnego poprzez zebranie nadmiaru materiału z wyprofilowaniem powierzchni	m ³		
d.2	0307-02				
	analogia	43,063	m ³	43,063	
				RAZEM	43,063
9	KNR 2-31	Podbudowa mineralna z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 10 cm wykonana ręcznie	m ²		
d.2	0105-01 + KNR 2-31				
	0103-03				
	0105-02	398,922	m ²	398,922	
	analogia				
				RAZEM	398,922
10	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	(8,0+9,5+3,0+8,0+5,5+7,6+1,8)*0,3*0,3	m ³	3,906	
				RAZEM	3,906
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m		
d.2	0407-05	(8,0+9,5+3,0+8,0+5,5+7,6+1,8)	m	43,400	
				RAZEM	43,400
12	KNR 2-31	Podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa związanego cementem m o klasie C3/4	m ²		
d.2	0105-05				
	0105-06	60,92	m ²	60,920	
				RAZEM	60,920
13	KNR 2-31	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -frakcja 0/31,5mm gr. 10 cm	m ²		
d.2	0114-07				
	0114-08	60,92	m ²	60,920	
				RAZEM	60,920
3		NAWIERZCHNIE			
14	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07	398,922	m ²	398,922	
				RAZEM	398,922

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.3	KNR 2-31 1106-01 analogia	Wykonanie ręczne nawierzchni z betonu asfaltowego AC8 KR 1-2 72,165	t t	 72,165	
				RAZEM	72,165
16 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 60,92	m ² m ²	 60,920	
				RAZEM	60,920
4		WYKONCZENIE SKARP			
17 d.4	KNR 2-21 0218-04	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach i terenach przyległych 36,872	m ³ m ³	 36,872	
				RAZEM	36,872
18 d.4	KNR 2-21 0404-04	Obsianie nawierzchni skarp i terenów przyległych trawą 504,58	m ² m ²	 504,580	
				RAZEM	504,580
5		WYPOSAŻENIE			
19 d.5	KNR 2-21 0607-01	Ławki parkowe 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.5	KNR 2-21 0607-01	Stojaki rowerowe 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
21 d.5	KNR 2-21 0607-01	Kosze na śmieci 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.5	KNR 2-21 0607-01	Tablica informacyjna 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000