

PRZEDMIAR ROBÓT - roboty drogowe

**"Utwardzenie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Kwiatowa w Przybyszewie
na dz. nr ew. 636, obr. Przybyszewo"**

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	D.00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE	*	*
1	*		Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	*	ryczałt
	D.01.00.00.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
2	D.01.01.01.	KNR-2-01 0119-03	Prace pomiarowe przy utwardzeniu nawierzchni drogi	km	0,179
3	D.00.00.00		Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną	kpl.	1,000
4	D.01.02.04.		Rozbiórka elementów dróg i ulic wraz z wywozem gruzu na odległość 20 km na składowisko Wykonawcy (Inwestor nie wskazuje miejsca składowiska) a) usunięcie istn. wpustów deszczowych z przykanalikami (z wywozem i utylizacją odpadów)	szt.	6,00
	D.03.00.00.		ODWODNIENIE	*	*
5	D.01.03.07	KNR 004-1308-03-00	Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm	m	21,50
6	D.01.03.07	KNR 218-0625-02-00	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu z osadzeniem wpustu ulicznego typowego	szt.	7,00
	D.07.00.00.		ELEMENTY BRD	*	*
7	D.07.02.01	KNR 2-31 0702-02 KNR 2-31 0703-01	Znaki pionowe montaż nowych znaków (słupki + tablica)	szt.	2,00
8	D.07.01.01		Wykonanie oznakowania poziomego cienkowieńcowego na wyspie	m2	3,00
	D.08.00.00.		ELEMENTY ULIC	*	*
9	D.08.01.01	KNR 2-31 0403-05	Ustawienie elementów betonowych: - opornik 10x25 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem	mb	401,00
10		KNR 2-31 0403-03	- krawężnik 15x30 położony na płasko na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem	mb	8,00
11			- ściek z dwóch rzędów kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15	mb	170,00
	05.00.00		NOWE NAWIERZCHNIE	*	*
	D.02.00.00.		ROBOTY ZIEMNE	*	*
12	D.02.01.01.	KNR 2-01 0206-03 0214-03	Wykonanie wykopów w gruntach III - IV kat. a) wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy	m ³	662,40
13		KNR 2-01 0510-01 KNR 2-01 0510-02	Humusowanie grubość 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw	m ²	27,80
	D.05.00.00.		NAWIERZCHNIE - JEZDNIA	*	*
14	D.05.03.23.	KNR 0-11 0317- 04+KNR 0-11 031708	Jezdnia pełna - warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu „Domino” lub równoważna koloru szarego, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.	m ²	863,00

15	D.05.03.23.	KNR 0-11 0317-04 KNR 0-11 0317-08	Jezdnia pełna - warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu „Domino” lub równoważna koloru grafitowego (zjazdy), gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.	m ²	113,00
16	D.05.03.23.	KNR 0-11 0317-04 KNR 0-11 0317-08	Jezdnia pełna - warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu „Domino” lub równoważna koloru czerwonego, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.	m ²	457,00
17	D.05.03.23.	KNR 0-11 0317-04 KNR 0-11 0317-08	Próg zwalniający - warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu „Domino” lub równoważna koloru czerwonego, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.	m ²	7,00
18	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-07 KNR 2-31 0114-08	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej - kruszywem C90/3 o grubości 20 cm	m ²	1440,00
19	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-07 KNR 2-31 0114-08	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej - kruszywem C90/3 o grubości dodatkowej do 7 cm z profilowaniem	m ²	7,00
20	D.04.06.01a	KNR 2-31 0109-03 KNR 2-31 0109-04	Wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniającej istn. podłoże gruntowe z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C3/4, gr. 15 cm	m ²	1460,00
	010.00.00		INNE ROBOTY	*	*
21	D.10.00.01	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek KD	szt.	3
22	D.10.00.01	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek KS	szt.	6