



**WODOCIĄGI
LESZCZYŃSKIE**

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, dnia 19 stycznia 2022r.

INW - R / 14 / 2023

**Gmina Świąciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Świąciechowa**

Dotyczy: wydania warunków projektowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i Wiosennej (drogach o nr ewid. 152 i 694) w miejscowości Długie Stare.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie uprzejmie informuje, że w celu przekierowania ścieków sanitarnych z ul. Nowej oraz północnej części ul. Wiosennej na tłocznię ścieków usytuowaną na działce o nr ewid. 319/8 przy ul. Polnej (teren dawnej oczyszczalni ścieków), konieczne jest pobudowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej. Zaznaczamy również, że w celu zapewnienia odpływu ścieków sanitarnych z sieci sanitarnej w ul. Wiosennej podczas ich spięśnienia (części południowej układu kanalizacyjnego), należy zachować połączony układ sieci. W związku z czym na istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. Wiosennej, na odcinku południowym, należy pobudować studnię kanalizacyjną wraz z przelewem do nowoprojektowanej studni na połączeniu kanałów na skrzyżowaniu ulic: Wiosennej – Polnej – Nowej.

Sieć kanalizacji sanitarnej oraz przelew należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami projektowymi:

- sieć kanalizacji sanitarnej oraz przelew należy wykonać z rur z PVC o średnicy min. \varnothing 200 mm, ściance litej i sztywności 8 kN/m²,
- nowoprojektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować od istniejącej na skrzyżowaniu ul. Wiosennej – Polnej – Nowej studni kanalizacyjnej o rzędnej dna 97,47 m n.p.m. (pobudowanej na połączeniu sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm (PVC/kam.)), następnie sieć poprowadzić wzdłuż ul. Polnej aż do włączenia w istniejącą na sieci w ul. Polnej studnię kanalizacyjną o rzędnej dna 96,82 m n.p.m.,
- studnię kanalizacyjną o rzędnej dna 97,47 m n.p.m. na skrzyżowaniu ul. Wiosennej – Polnej – Nowej należy wymienić na nową,
- kietę istniejącej w ul. Polnej studni kanalizacyjnej o rzędnej dna 96,82 m n.p.m., należy wyprofilować zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków,
- przelew kanalizacyjny należy pobudować pomiędzy studniami na skrzyżowaniu ul. Wiosennej – Polnej – Nowej,

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. • 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A • www.mpwik-leszno.pl

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 14
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego 78 579 296,00 zł • konto: Santander Bank Polska S.A. 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725
KRS 0000016985 • NIP 697 001 16 97 • REGON 410021476 • BDO 000068091

eBOK



- na sieci zamontować studnie kanalizacyjne o średnicy min. Ø 1000 mm wykonane z materiałów zapewniających ich całkowitą szczelność (beton B45, tworzywo sztuczne),
- studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni należy zwieńczyć żelbetową płytą pokrywową z osadzonym centralnie włazem kanałowym, zapobiegającą jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,
- studnie przykryć włazem żeliwnym typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym oraz zabezpieczyć pierścieniem zabezpieczającym prefabrykowanym betonowym (w terenach nieutwardzonych).

Jednocześnie informujemy o następujących kwestiach związanych z późniejszym wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej:

- o przystąpieniu do prac wykonawczych należy powiadomić Dział Eksploatacji MPWiK w Lesznie,
- wykonaną sieć kanalizacji sanitarnej w stanie odkrytym należy zgłosić do Działu Eksploatacji MPWiK w Lesznie w celu dokonania odbioru technicznego, załączając egzemplarz dokumentacji projektowej, powykonawczą dokumentację geodezyjną oraz inspekcję TV pobudowanej sieci kanalizacyjnej,
- warunkiem uzyskania protokołu odbioru technicznego będzie dostarczenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej pobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (mapa powykonawcza, szkice oraz współrzędne punktów).

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci kan.san. należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. „Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa www.wodociagileszczynskie.pl – Strefa Klienta - załatwianie sprawy.

Powyższe warunki są ważne do 18.01.2025r.

Uszczegółowienie warunków projektowych nastąpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji MPWiK. Zaznaczamy również, że projekt techniczny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z planem zagospodarowania terenu należy przedłożyć do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym Przedsiębiorstwie. Do dokumentacji należy dołączyć protokół z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), bądź też uzgodnienia z poszczególnymi branżami.

Z poważaniem

Kierownik Działu Inwestycji

Jagoda Kubiak

Załączniki:

1. Szkic geodezyjny powykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w miejscowości Długie Stare. Podane rzędne na szkicu są rzędnymi przed zmianą układu wysokościowego.
2. Zdjęcie kinety studni w ul. Polnej.
3. Zdjęcie kinety studni na skrzyżowaniu ul. Wiosennej – Polnej - Nowej.
4. Mapa sytuacyjna z zaznaczonymi przelewem pomiędzy studiami na skrzyżowaniu ul. Wiosennej – Polnej – Nowej w m. Długie Stare.

K.W.