

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.108	km km	0.108	
				RAZEM	0.108
2	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 4.8*4	m ² m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
3	KNR 2-31 0817-05	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 8*0.05	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
5	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 58*4.9	m ² m ²	284.200	
				RAZEM	284.200
6	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 20 km (108*4.9*0.48+4*4.8*0.48)*0.9	m ³ m ³	236.909	
				RAZEM	236.909
7	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) - 10% robót ziemnych 26.323	m ³ m ³	26.323	
				RAZEM	26.323
8	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV na odległość 15 km (108*4.9*0.48+4*4.8*0.48)*0.1	m ³ m ³	26.323	
				RAZEM	26.323
9	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 108*4.9+4*4.9	m ² m ²	548.800	
				RAZEM	548.800
10	KNR 2-31 0105-03	Podsypka z mialu granitowego z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 548.4	m ² m ²	548.400	
				RAZEM	548.400
11	KNR 2-31 0105-04	Podsypka z mialu granitowego z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu za dalsze 2 cm 548.4	m ² m ²	548.400	
				RAZEM	548.400
12	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m 548.4	m ² m ²	548.400	
				RAZEM	548.400
13	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo granitowe) 548.4-1.2*108	m ² m ²	418.800	
				RAZEM	418.800
14	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu dalsze 15 cm (kruszywo granitowe) 548.4-1.2*108	m ² m ²	418.800	
				RAZEM	418.800
15	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 108*4.9+4.8*4-108*0.2-108*1.0-4.5*1.0	m ² m ²	414.300	
				RAZEM	414.300
16	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej kolor czerwony betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kompletne wykonanie progu zwalniającego 4.5*1	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
17	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 108*2*0.06+108*0.09+4.9*0.065	m ³ m ³	22.998	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	22.998
18	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik na zakończeniu nawierzchni 4.9	m m	4.900	
				RAZEM	4.900
19	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 108*2	m m	216.000	
				RAZEM	216.000
20	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 220*2*0.5	m ² m ²	220.000	
				RAZEM	220.000