

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w km 0+140,00 do 0+267,00			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym	km	0.127	
		0.127			
				RAZEM	0.127
2		Odwodnienie			
2	Wycena	Wykonanie studni chłonnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm wypełnionych żwirem przykrytych żeliwnym wpustem ściekowym ulicznym, z odprowadzeniem wód deszczowych rurami drenarskimi o średnicy 160 mm i długości 2,00 m do warstw przepuszczalnych	kpl.		
d.2	własna	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3		Jezdnia			
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w grunie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie wraz z opłatą za składowanie	m ³		
d.3	0206-02	(30.00*5.80+17.00*0.50*(5.80+7.40)+30.00*0.50*(7.40+5.80)+20.00*5.80+30.00*0.50*(5.80+5.50))*0.10	m ³	76.970	
				RAZEM	76.970
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV (razem 15 km)	m ³		
d.3	0214-04 krot- ność 28	76.97	m ³	76.970	
				RAZEM	76.970
6	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3	0103-03	769.70	m ²	769.700	
				RAZEM	769.700
7	KNNR 6	Grunt stabilizowany cementem o Rm =5,0 MPa z betoniarki o gr. 10cm	m ²		
d.3	0109-02 analogia	769.70-127.00*2*0.05	m ²	757.000	
				RAZEM	757.000
8	KNNR 6	Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm i grubości 20 cm (mieszanka granitowa GRH)	m ²		
d.3	0113-02	769.70-127*0.50	m ²	706.200	
				RAZEM	706.200
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m ²		
d.3	0511-03	769.70-127*0.40	m ²	718.900	
				RAZEM	718.900
10	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.3	1406-04	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV wraz z wywozwm gruntu z rowka	m		
d.3	0401-04 analogia	127.00*2	m	254.000	
				RAZEM	254.000
12	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B 15 w ilości 0,08 m ³ /m na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-03	254.00	m	254.000	
				RAZEM	254.000
13	KNR AT-03	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w czterech rzędach na ławie betonowej B 15 w ilości 0,10 m ³ /mb analogia	m		
d.3	0402-01	127.00	m	127.000	
				RAZEM	127.000
14	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.3	1406-04	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000