

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	34928530-2	Linia kablowa			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0701-05	82*0,8*0,4	m ³	26,240	
				RAZEM	26,240
2	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
d.1	0706-01	82*2	m	164,000	
				RAZEM	164,000
3	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 110 750N	m		
d.1	0705-01	8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
4	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 75 450N	m		
d.1	0705-01	76	m	76,000	
				RAZEM	76,000
5	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY	m		
d.1	0707-02	4x25	m	82,000	
		82		RAZEM	82,000
6	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0702-05	19,68	m ³	19,680	
				RAZEM	19,680
7		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1		26,24	m ³	26,240	
				RAZEM	26,240
8	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-02				
	0108-04	82*0,4*0,2	m ³	6,560	
				RAZEM	6,560
2	34928530-2	Słupy oświetleniowe			
9	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy aluminiowe h=8m, gr. ścianki 4,2mm	szt.		
d.2	1001-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgniki rurowe	szt.		
d.2	1002-01	1-ramienne dł. 0,5m	szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
11	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - 60(67)W	szt.		
d.2	1004-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganie w słupy przy wysokości latarni do 10 m	kpl. przew.		
d.2	1003-02	3	kpl. przew.	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNNR 5	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 25 mm ² pod zaciski lub bolce	kpl.		
d.2	1203-04	8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
14	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.2	0605-08	15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
3		Szafka oświetleniowa			
15	KNNR 5	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym	szt.		
d.3	0403-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.3	0605-08	15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
4	34928530-2	Pomiary			
17	KNNR 5	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
d.4	1302-03	3	odc.	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.4	1304-01	2	szt.	2,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
19	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.4	1303-01	3	pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000
20	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.4	1303-03	4	pomiar	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.4	1305-01	4	prób.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	34928530-2	Pozostałe			
22		Obsługa geodezyjna	kpl.		
d.5	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	34928530-2	Linia kablowa				
1 d.1	KNNR 5 0701- 05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w grun- cie kat. III-IV	m ³	26,240		
2 d.1	KNNR 5 0706- 01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	164,000		
3 d.1	KNNR 5 0705- 01	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 110 750N	m	8,000		
4 d.1	KNNR 5 0705- 01	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm - HDPE 75 450N	m	76,000		
5 d.1	KNNR 5 0707- 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- wych ręcznie - YAKY 4x25	m	82,000		
6 d.1	KNNR 5 0702- 05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³	19,680		
7 d.1		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun- ty sypkie kat. I-III	m ³	26,240		
8 d.1	KNR 4-01 0108- 02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m ³	6,560		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	34928530-2	Słupy oświetleniowe				
9	KNNR 5 1001-d.2 01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy aluminiowe h=8m, gr. ścianki 4,2mm	szt.	3,000		
10	KNNR 5 1002-d.2 01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgniki rurowe 1-ramienne dł. 0,5m	szt.	3,000		
11	KNNR 5 1004-d.2 01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - 60(67)W	szt.	3,000		
12	KNNR 5 1003-d.2 02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganie w słupy przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	3,000		
13	KNNR 5 1203-d.2 04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 25 mm ² pod zaciski lub bolce	kpl.	8,000		
14	KNNR 5 0605-d.2 08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	15,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Szafka oświetleniowa				
15	KNNR 5 0403-d.3 03	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym	szt.	1,000		
16	KNNR 5 0605-d.3 08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	15,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	34928530-2	Pomiary				
17	KNNR 5 1302-d.4 03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	3,000		
18	KNNR 5 1304-d.4 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	2,000		
19	KNNR 5 1303-d.4 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	3,000		
20	KNNR 5 1303-d.4 03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	4,000		
21	KNNR 5 1305-d.4 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	4,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5	34928530-2	Pozostałe				
22	d.5 kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: